
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212200-8	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
------------	--

NAZWA INWESTYCJI: Remont boiska szkolnego – kort

ADRES INWESTYCJI: Korolówka Osada
dz. nr ident. 061906_2.0015.834/12

NAZWA INWESTORA: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej.

ADRES INWESTORA: Korolówka-Osada 3, 22-200 Włodawa

BRANŻE: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 20.09.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0,05	ha	0,050	
				RAZEM	0,050
2 d.1	KNR 2-01 0126-01 analogia	Usunięcie warstwy istniejącej nawierzchni o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		35,10 * 17,00	m2	596,700	
				RAZEM	596,700
3 d.1	KNR 2-01 0126-02 analogia	Usunięcie warstwy istniejącej nawierzchni o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - dodatek za kolejne 5 cm grubości - 15 cm Krotność = 3	m2		
		35,10 * 17,00	m2	596,700	
				RAZEM	596,700
4 d.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		6,5 * 3,5 * 0,25	m3	5,688	
				RAZEM	5,688
5 d.1	KNR 13-12 0210-07 analiza indywidualna	Załadunek koparką odspojonego gruntu	m3		
		35,10 * 17,00 * 0,35	m3	208,845	
				RAZEM	208,845
6 d.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
		0	m3	0,000	
				RAZEM	0,000
2		Konstrukcja bieżni sportowej			
7 d.2	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie gruntu	m2		
		35,10 * 17,00	m2	596,700	
				RAZEM	596,700
8 d.2	KSNR 6 0106-06	Warstwy odsączająca zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m2		
		35,10 * 17,00	m2	596,700	
				RAZEM	596,700
9 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		(35,10 + 17,00) * 2 * 0,05	m3	5,210	
				RAZEM	5,210
10 d.2	KNNR 6 0404-03 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m		
		(35,10 + 17,00) * 2	m	104,200	
				RAZEM	104,200
11 d.2	KNNR 6 0112-04 analogia	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		35,10 * 17,00	m2	596,700	
				RAZEM	596,700
12 d.2	KNK 2-06 0106-03 analogia	Warstwa odcinająca z miálu kamiennego. Grubość po zagęszczeniu do 1 cm	m3		
		35,10 * 17,00 * 0,01	m3	5,967	
				RAZEM	5,967

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Sztuczna nawierzchnia sportowa			
13 d.3	KNR 2-02 1112-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - nawierzchnia poliuretanowa z malowaniem linii - komplet wg projektu	m2		
		35,10 * 17,00	m2	596,700	
				RAZEM	596,700
4		Dostawa i montaż urządzeń sportowych i małej architektury			
14 d.4	KNR 2-23 0310-07 ANALOGIA	Montaż urządzeń sportowych - bramka stalowa z siatką 3,00x2,00 m - 2 szt. - bramki Inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.4	KNR 2-23 0310-07 ANALOGIA	Dostawa i montaż urządzeń sportowych - zestaw do koszykówki wysięg 160 cm, tablica 180x105 obręcz z siatką- 2 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.4	KNR 2-23 0310-07 ANALOGIA	Dostawa i montaż urządzeń sportowych - słupki aluminiowe do siatkówki/badmintonu z tulejami i siatką - 1 kpl.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.4	KNR 2-23 0310-07 ANALOGIA	Dostawa i montaż urządzeń sportowych - słupki aluminiowe do tenisa z tulejami i siatką - 1 kpl.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Remont ogrodzenia			
18 d.5	KNR 2-25 0307-03 analiza indywidualna	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie siatki na całości i rzędu słupów w części północnej	m2		
		(35,00 + 17,00) * 2 * 3,00	m2	312,000	
				RAZEM	312,000
19 d.5	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		15	dół.	15,000	
				RAZEM	15,000
20 d.5	KNR-W 2-25 0419-02 analiza indywidualna	Słupki do ogrodzeniowe z profili stalowych o dł. 4,0 m- wbudowanie 13 szt. słupków z odzysku i 2 szt. nowych	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
21 d.5	KSNR 2 0104-02	Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m3		
		0,4 * 0,4 * 1,00 * 15	m3	2,400	
				RAZEM	2,400
22 d.5	KNR 7-12 0102-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych - słupy ogrodzeniowe i brama	m2		
		0,1 * 4 * 3,5 * 32	m2	44,800	
				RAZEM	44,800
23 d.5	KNR-W 7-12 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych - słupy ogrodzeniowe i brama	m2		
		0,1 * 4 * 3,5 * 32	m2	44,800	
				RAZEM	44,800
24 d.5	KNR-W 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych - słupy ogrodzeniowe i brama	m2		
		0,1 * 4 * 3,5 * 32	m2	44,800	
				RAZEM	44,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.5	KNR 2-25 0307-01 analiza indywidualna	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - montaż siatki z tworzywa sztucznego (piłkochwyków) na wys. 3,00 m, oczko 5,00x5,00 cm - słupy ogrodzeniowe i brama	m2		
		(35 + 14,50) * 2 * 3,00	m2	297,000	
				RAZEM	297,000