

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR-W 4-01 d.1 0904-02	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR-W 4-01 d.1 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
22	KNR-W 4-01 d.1 0206-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
23	KNR-W 4-01 d.1 0208-03	Przebiecie nowych otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNR-W 4-01 d.1 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
25	KNR-W 4-01 d.1 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
26	d.1 analiza indywidualna	Montaż, transport prefabrykowanych systemowych kabin sanitarnych ze stali nierdzewnej wraz ze stolarką drzwiową 2szt. (damska i męska)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR 19-01 d.1 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu itp.	m ³		
		5.23+20.21*0.05	m ³	6.24	
				RAZEM	6.24
28	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		6.24	m ³	6.24	
				RAZEM	6.24
29	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³		
		6.24	m ³	6.24	
				RAZEM	6.24
30	d.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
		6.24	m ³	6.24	
				RAZEM	6.24
31	KNR-W 4-01 d.1 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		100	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
2		Roboty sanitarne			
32	KNR-W 4-02 d.2 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
33	KNR-W 4-02 d.2 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
34	KNR-W 4-02 d.2 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNR-W 4-02 d.2 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		3+3	m	6.00	
				RAZEM	6.00