

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 4-02 d.2 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		10+5	m	15.00	
				RAZEM	15.00
37	KNR-W 4-02 d.2 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
38	KNR-W 4-02 d.2 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		3+3+20	m	26.00	
				RAZEM	26.00
39	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami + fotokomórka	kpl.		
		5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
40	KNR 2-15 d.2 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym + fotokomórka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNR 5-08 d.2 0701-16	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji przegrody pisuarowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
42	KNR 2-15 d.2 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych + fotokomórka	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
43	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm + traper	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
44	KNR 2-15 d.2 0212-01	Montaż wpustów podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
45	KNR 2-15 d.2 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
46	KNR INSTAL d.2 0105-08	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa	szt.		
		5+1	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
47	KNR-W 2-15 d.2 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10+10	m	20.00	
				RAZEM	20.00
48	KNR-W 2-15 d.2 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		15+10	m	25.00	
				RAZEM	25.00
49	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4+1	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
50	KNR-W 4-02 d.2 0124-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
51	KNR-W 2-15 d.2 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8+20	m	28.00	
				RAZEM	28.00
52	KNR 0-34 d.2 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
		28	m	28.00	
				RAZEM	28.00
53	KNR-W 2-15 d.2 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		28	m	28.00	
				RAZEM	28.00
3		Roboty elektryczne			
54	d.3 kalk. własna	Demontaż starej instalacji	godz		