

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	godz	10.00	
				RAZEM	10.00
55	KNR 5-08 d.3 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym ydyP 3X2,5mm ² 30	m		
			m	30.00	
				RAZEM	30.00
56	KNR 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie brzd dla przewodów wtynkowych w cegle 30	m		
			m	30.00	
				RAZEM	30.00
57	KNR 5-08 d.3 0201-02	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 30	m		
			m	30.00	
				RAZEM	30.00
58	KNR-W 4-03 d.3 1012-02 z.o.3.1. 9901-11	Zaprawianie brzd o szerokości do 50 mm - roboty w budowlach na wys. 4-12 m 30	m		
			m	30.00	
				RAZEM	30.00
59	KNR-W 4-03 d.3 1014-01 z.o.3.1. 9901-11	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne - roboty w budowlach na wys. 4-12 m 30*0.08*0.05	m ³		
			m ³	0.12	
				RAZEM	0.12
60	KNR 5-08 d.3 0402-01	Mocowanie obudowy S 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
61	KNR-W 5-08 d.3 0309-01	Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego P302 25A 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
62	KNR-W 5-08 d.3 0309-01	Montaż wyłącznika S191 B10A 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
63	KNR-W 5-08 d.3 0502-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 4) 4	kpl.		
			kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
64	KNR-W 5-08 d.3 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych z czujnikiem ruchu 4	kpl.		
			kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00

mgr inż. Tomasz Jakubik
 upr. bud. nr POM/0145/OWOK/11
 do kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewidencyjny POM/BO/0370/11