

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: „**Remont holu na parterze w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie**”

Zadanie obejmuje:

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

1.1	Skucie betonu - posadzek z płytek lastryko	142,12m ²
1.2	Rozebranie ścian z boazerii	102,22m ²
1.3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5m ²	12,5m ²
1.4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z jego utylizacją m ³	10,65 m ³
1.5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność =15	10,65m ³

2. Podłóża i posadzki:

2.1	Gruntowanie podłoża preparatami – powierzchnie poziome	142,12 m ²
2.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na gładko	142,12 m ²
2.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	142,12 m ²
2.4	Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome	142,12 m ²
2.5	Posadzki z gresu klasy I, układane na klej, płytki 60x60cm, metoda zwykła – kolor do ustalenia	142,12 m ²
2.6	Cokoliki z płytek o wymiarach 60x60cm i wysokości cokolika równej 10cm	95,62 mb

3 Montaż nadproży

3.1	Montaż okien w ścianie „sklepiku” - jeden element otwierany z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1,5m ²	1,5 m ²
3.2	Ościeżnice drewniane regulowane z obudową na ściany	1,64 m ²
3.3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - tłoczone	1,64 m ²

4 Malowanie

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 4.1 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej | 79,48m2 |
| 4.2 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | 263,63m2 |
| 4.3 | Gruntowanie podłoży preparatami – po usunięciu starej farby | 263,63m2 |
| 4.5 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku | 263,63m2 |
| 4.6 | Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie pionowe | 263,63m2 |
| 4.7 | Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi 2 – krotne | 263,63 m2 |
| 4.8 | Dwukrotne malowanie lamperii lakierem wodnym | 83,41m2 |

5. Ściany z płyt GK

- | | | |
|-----|--|----------|
| 5.1 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 | 22,74 m2 |
| 5.2 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku | 22,74m2 |
| 5.3 | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | 22,74m2 |
| 5.4 | Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi 2 – krotne | 22,74m2 |