

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		REMONT DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DRYGAŁACH			
1.1		Szkoła Stara			
1.1.1	KNR 2-02 (P1) 1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. 3,00*10,00*4 Wynik cząstkowy	m2 m2 m2	 120,000 120,000	120,000
1.1.2	KNR 4-01 (P2) 0504-0100	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki układanej na sucho - rozebranie i ponowne ułożenie 1,00*4,00+2,00*1,00 5,00*1,00*3 0,70*2,00*4 Wynik cząstkowy	m2 m2 m2 m2 m2	 6,000 15,000 5,600 26,600	26,600
1.1.3	KNR 4-01 (P3) 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka kosza 2,00*0,66 Wynik cząstkowy	m2 m2 m2	 1,320 1,320	1,320
1.1.4	KNR 4-01 (P4) 0514-0100	Uzupełnienie pokryć w nakładkę z warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych 2,00*2,00 Wynik cząstkowy	m2 m2 m2	 4,000 4,000	4,000
1.1.5	KNR 2-02 (P5) 0506-0200	Obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - nowa obróbka kosza 2,00*1,00 Wynik cząstkowy	m2 m2 m2	 2,000 2,000	2,000
1.1.6	KNR 4-01 (P6) 0535-0500	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 8,00*4 Wynik cząstkowy	m m m	 32,000 32,000	32,000
1.1.7	KNR-K 05 (P7) 0302-0200	Montaż rur spustowych o średnicy 120mm z trwałym połączeniem z rynną 8,00*4 Wynik cząstkowy	m m m	 32,000 32,000	32,000
1.1.8	KNR 4-01 (P8) 0419-0200	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m 3 Wynik cząstkowy	szt. szt. szt.	 3,000 3,000	3,000
1.1.9	KNR 4-01 (P9) 0419-0300	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 3 Wynik cząstkowy	szt. szt. szt.	 3,000 3,000	3,000
1.1.10	KNR 2-02 (P10) 0506-0200	Obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki czapek kominowych 1,60*1,10*2 0,80*1,00*3 2,00*1,00 Wynik cząstkowy	m2 m2 m2 m2	 3,520 2,400 2,000 7,920	7,920
1.2		Szkoła Nowa			
1.2.1	KNR 2-02 (P11) 0506-0200	Obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki czapek kominowych 1,45*0,60+(1,45+0,60)*2*0,15 1,65*0,52+(1,65+0,52)*2*0,15 1,72*0,53+(1,72+0,53)*2*0,15 0,82*0,53+(0,82+0,53)*2*0,15 3,17*0,55*(3,17+0,55)*2*0,15	m2 m2 m2 m2 m2 m2	 1,485 1,509 1,587 0,840 1,946	29,959

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
	Sala gimnastyczna	3,00*0,55+(3,00+0,55)*2*0,15	m2	2,715	
		2,57*0,53+(2,57+0,53)*2*0,15	m2	2,292	
		2,76*0,53+(2,76+0,53)*2*0,15	m2	2,450	
		2,26*0,53+(2,26+0,53)*2*0,15	m2	2,035	
		3,20*0,56+(3,20+0,56)*2*0,15	m2	2,920	
		1,68*0,54+(1,68+0,54)*2*0,15	m2	1,573	
		2,95*0,80+(2,95+0,80)*2*0,15	m2	3,485	
		4,04*0,53+(4,04+0,53)*2*0,15	m2	3,512	
		1,70*0,55+(1,70+0,55)*2*0,15	m2	1,610	
		Wynik cząstkowy	m2	29,959	
1.2.2 (P12)	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków na kominach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		2,000
		1,00*1,00*2	m2	2,000	
		Wynik cząstkowy	m2	2,000	
1.2.3 (P13)	KNR 4-01 0735-0201	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na kominach ponad dachem płaskim	m2		2,000
		1,00*1,00*2	m2	2,000	
		Wynik cząstkowy	m2	2,000	
1.2.4 (P14)	KNR 4-01 0709-0501	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2 - na kominach	szt.		3,000
		3	szt.	3,000	
		Wynik cząstkowy	szt.	3,000	