
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa pokrycia dachowego nad segmentem D w Szkole Podstawowej w Jankowicach
ADRES INWESTYCJI : 44-264 Jankowice, ul. Równoległa 5
INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach
ADRES INWESTORA : 44-264 Jankowice ul. Równoległa 5
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Gąsior (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 28.08.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.08.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach SP Jankowice			
1 d.1	KNR 4-01 0519-03 analogia	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na przecięciu pęcherzy, odparowaniu wilgoci spod pęcherza, wstawieniu łąt do 1.0 m ² - przyjęto 25% powierzchni dachu. 195	szt. szt.	 195.00	
				RAZEM	195.00
2 d.1	Kalkulacja własna	Wykonanie izoklinów 100*100mm na styku pokrycia dachowego z elementami wystającymi - wycena indywidualna. 324	mb mb	 324.00	
				RAZEM	324.00
3 d.1	KNR 2-02 0514-06 analogia	Naprawa wpustów dachowych przez zdjęcie, wymiana koszyczka, ponowne zamocowanie. 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
4 d.1	KNR-W 2- 15 0213-05	Wymiana rur wywiewnych z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
5 d.1	KNR K-05 0407-01	Montaż kominków wentylacyjnych (wentylacja dachu pokrytego termopapą) 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
6 d.1	KNR 4-03 0702-03 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie - budowie o wys.do 12 m R*1.05; S*1.05 95	szt. szt.	 95.00	
				RAZEM	95.00
7 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż na czas wykonania obróbek z papy urządzeń klimatyzacji zamocowanych do kominów oraz ponowny ich montaż bo zakończeniu robót. 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
8 d.1	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 775	m ² m ²	 775.00	
				RAZEM	775.00
9 d.1	KNR 2-02 0515-04	Założenie listwy dociskowej papy przy kominach, wentylatorach oraz wokół świetlika dachowego. 67+59	m m	 126.00	
				RAZEM	126.00
10 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie obróbek blacharskich 51.70	m ² m ²	 51.70	
				RAZEM	51.70
11 d.1	KNR 4-01 0530-02 analogia	Dodatkowe mocowanie obróbek blacharskich murów ogniowych, kossów i okapów z blachy ocynkowanej 51.7	m ² m ²	 51.70	
				RAZEM	51.70