

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45400000-1 Roboty budowlane  
45310000-3 INSTALACJA ODGROMOWA

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej

ADRES INWESTYCJI: 44-264 Jankowice, ul. Równoległa

NAZWA INWESTORA: Gmina Świerklany

ADRES INWESTORA: 44-266 Świerklany, ul. Kościelna 85

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

<>

DATA OPRACOWANIA: 08-03-2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08-03-2021

Data zatwierdzenia

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Obmiar	4
1 Roboty budowlane	4
2 INSTALACJA ODGROMOWA	4



REMONT DACHU JANKOWICE - POŁAĆ B

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR: REMONT DACHU JANKOWICE - POŁAĆ B</b>					
<b>1</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Roboty budowlane</b>			
1 d.1	KNR 9-13 0101-01	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń - zmycie myjką ciśnieniową powierzchni dachu	m2		
		469,14	m2	469,140	
				RAZEM	<b>469,140</b>
2 d.1	KNR 9-13 0101-04	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń - zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą	m2		
		poz.1	m2	469,140	
				RAZEM	<b>469,140</b>
3 d.1	KNR 9-13 0101-03	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń - wyrównanie powierzchni zaprawą wyrównującą grubości 3 mm - wraz z wykonaniem spadków w korytach odwadniających	m2		
		poz.2	m2	469,140	
				RAZEM	<b>469,140</b>
4 d.1	KNR 2-02 0609-01 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku gr 5 cm	m2		
		poz.1	m2	469,140	
		<świetliki dachowe> - (3,20 * 9,20)	m2	-29,440	
				RAZEM	<b>439,700</b>
5 d.1	KNR AT-09 0201-01 analogia	Warstwy konstrukcyjne budowlane - welon szklany	m2		
		poz.1	m2	469,140	
		(21,83 * 2 + 24,53 + 19,88) * 1,20	m2	105,684	
				RAZEM	<b>574,824</b>
6 d.1	KNR 0-22 0527-01 analogia	Krycie dachów membraną dachową	m2		
		poz.5	m2	574,824	
				RAZEM	<b>574,824</b>
7 d.1	KNR 2-02 0514-06	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
8 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		(21,83 * 2 + 24,53 + 19,88) * 0,65	m2	57,246	
				RAZEM	<b>57,246</b>
<b>2</b>	<b>45310000-3</b>	<b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>			
9 d.2	KNNR 5 0601 -01	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		70,0	m	70,000	
				RAZEM	<b>70,000</b>
10 d.2	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		12,0	szt.	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
11 d.2	KNNR 5 0612 -06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt	szt.		
		12,0	szt.	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
12 d.2	KNNR 5 1304 -01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
13 d.2	KNNR 5 1304 -02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		poz.1	szt.	469,140	

# REMONT DACHU JANKOWICE - POŁAĆ B

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>469,140</b>