

Załącznik nr 6
do zapytania ofertowego 8/2019

Przedmiary prac budowlanych:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS BUDOWLANY					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		Dla drzwi ewakuacyjnych 1,00 * 0,54 * 1,00	m3	0,540	
		Drzwi do sanitariatu 1,00 * 2,10 * 0,26	m3	0,546	
				RAZEM	1,086
2 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		Ściana pod podciągami 5,00 * 0,40 * (3,16 - 0,25 - 0,20)	m3	5,420	
				RAZEM	5,420
3 d.1	KNR-W 4-01 0335-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		Otwory do ułożenia podkładek pod belki podciągu 2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0338-07	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		Pod belki podciągu 5,50 * 2	m	11,000	
				RAZEM	11,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		Gabinet lekarski 1,20 * 2,00	m2	2,400	
		WC (6,03 * 2 + 1,72) * 1,60	m2	22,048	
				RAZEM	24,448
6 d.1	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych	m2		
		Ścianka działowa do gabinetu lekarskiego 2,48 * 3,16	m2	7,837	
		ścianki w WC 1,72 * 2,20 * 2	m2	7,568	
				RAZEM	15,405
7 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		Demontaż okna w gabinecie lekarskim 1,50 * 2,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		Posadzka w sali lekcyjnej 9,02 * 6,03	m2	54,391	
				RAZEM	54,391
9 d.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 4 km	m3		
		1,086 + 5,420 + 0,25 * 0,25 * 0,40 * 2 + 0,25 * 0,40 * 5,50 + 24,448 * 0,02	m3	7,595	
				RAZEM	7,595
10 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - wywóz drewna z rozbiórki	m3		
		3,00 * 0,20 + 54,391 * 0,01 + 15,40 * 0,05	m3	1,914	
				RAZEM	1,914

Cup

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		ROBOTY BUDOWLANE			
11 d.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenia i obsadzenie belek stalowych HEB 180 mm	m		
		5,50 * 2	m	11,000	
				RAZEM	11,000
12 d.2	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		5,50 * (0,40 + 0,25 * 2)	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
13 d.2	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		4,950	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
14 d.2	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		4,950	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
15 d.2	KNR-W 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m		
		5,00 + (3,16 - 0,25 - 0,20) * 2 + 1,00 * 2	m	12,420	
				RAZEM	12,420
16 d.2	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m		
		2,10 * 2 + 1,00 + 5,00 * 2	m	15,200	
				RAZEM	15,200
17 d.2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		2,48 * 3,16 * 2 - 1,00 * 2,10	m2	13,574	
				RAZEM	13,574
18 d.2	KNNR 2 1703-01 analogia	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków - płyta g-k akustyczna RIGIPS PRO AKU typ A	m2		
		13,574 * 2	m2	27,148	
				RAZEM	27,148
19 d.2	KNNR 2 1703-01 analogia	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków - płyta g-k wodoodporna	m2		
		Zasklepienie otworu drzwiowego z korytarza do WC	m2		
		1,20 * 2,10	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
20 d.2	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt grub. 15 cm układanych na sucho	m2		
		2,52 * 2	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
21 d.2	KNNR 2 1702-04 analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - płyta g-k wodoodporna	m2		
		2,52	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
22 d.2	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyt pojedynczy na wspornikach	m		
		4,50 + 1,50	m	6,000	
				RAZEM	6,000
23 d.2	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyt podwójny na wspornikach	m		
		4,50 + 2,00	m	6,500	
				RAZEM	6,500

Cy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		POSADZKI			
24 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		Posadzka po gabinecie lekarskim 5,40 * 2,48	m2	13,392	
				RAZEM	13,392
25 d.3	NNRNKB 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2.0 cm	m2		
		13,392	m2	13,392	
				RAZEM	13,392
26 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy m2 37,225 izolacyjnej, rulonowych na kleju winylowym. z wywinięciem wykładziny na ściany na wys. ok. 15 cm . Wymagania dla wykładziny rulonowej : - wykładzina homogeniczna PCV , (zbudowana z jednej warstwy - warstwa użytkowa stanowi całkowitą grubość wykładziny) , rulonowa , obiektowa dla sal zajęć o dużym natężeniu ruchu np. : Gamrat Specjal 43 Plus lub równoważna - grubość wykładziny min. 2 mm - wykładzina zabezpieczona fabrycznie wars	m2		
		69,94	m2	69,940	
				RAZEM	69,940
27 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		69,94	m2	69,940	
				RAZEM	69,940
4		STOLARKA DRZWIOWA, ŚCIANKI SYSTEMOWE			
28 d.4	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki usłupowe systemowe dla przedszkoli	m2		
		$(0,92 * 2,20 + 0,80 * 1,50) * 2$	m2	6,448	
				RAZEM	6,448
29 d.4	KNR-W 2-02 1026-02	Ościeżnice drewniane z naświetlem szklonym górą	m2		
		Do drzwi ewakuacyjnych 1,50 * 2,00 + 1,00 * 1,00	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.4	KNR-W 2-02 1026-04 analogia	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone - z witrą i naświetlem	m2		
		Drzwi ewakuacyjne 4,000	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
31 d.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		Sanitariat, wejście 1,00 * 2,10 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
32 d.4	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
33 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wejściowe	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Cyp

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		WEWNĘTRZNE ROBOTY WYKONCZENIOWE			
34 d.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		Na nowych tynkach 12,42 + 15,20	m2	27,620	
				RAZEM	27,620
35 d.5	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		27,148	m2	27,148	
				RAZEM	27,148
36 d.5	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		Sanitariat (6,03 + 1,72) * 2 * 1,95 - 1,00 * 1,95	m2	28,275	
		Gabinet lekarski na I piętrze 1,20 * 2,00	m2	2,400	
				RAZEM	30,675
37 d.5	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		32,625	m2	32,625	
				RAZEM	32,625
38 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		Sufity 69,94 + 13,64 + 10,37 + 6,00 * 2,48	m2	108,830	
		Ściany sali zajęć (9,02 + 6,03 + 2,48 + 5,40) * 2 * 3,00 - (1,50 * 2,00 * 5 + 4,00 + 5,00 * 2,70 * 2 + 1,20 * 2,00 * 2)	m2	86,780	
		Ściany szatni (5,48 + 2,48) * 2 * 3,00 - (1,50 * 2,00 + 1,20 * 2,10 + 1,00 * 2,10)	m2	40,140	
		Ściany sanitariatu (6,03 + 1,72) * 2 * (3,00 - 1,95) - (1,50 * 1,10 + 1,00 * 2,10)	m2	12,525	
		Ściany gab. lekarskiego na I piętrze (6,00 * 2 + 2,48) * 3,00 - 1,50 * 2,00 * 2 - 1,20 * 2,00	m2	35,040	
				RAZEM	283,315
39 d.5	KNR-W 4-01 0324-03 analogia	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - narożniki ochronne pcv dł 1,50 m	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
40 d.5	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe systemowe	m2		
		1,50 * 1,00 * 6	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
6		WENTYLACJA GRAWITACYJNA			
41 d.6	KNR-W 4-01 0209-03 uwaga p.tab.	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm z wykorzystaniem elektronarzędzi	m2		
		0,60 * 0,20 * 2	m2	0,240	
				RAZEM	0,240
42 d.6	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.6	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
		(3,36 + 3,54) * 0,3 * 2	m2	4,140	
				RAZEM	4,140
44 d.6	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		

Cup

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$3,36 * 1,00 + 3,54 * 1,00 * 2$	m2	10,440	
				RAZEM	10,440
45 d.6	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych z wywiewem w stropach	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.6	KNR 2-17 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		SCHODY STALOWE			
48 d.7	kalk. własna	Wykonanie i montaż konstrukcji schodów stalowych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.7	KNR 2-05 1007-01 analogia	Lekka obudowa ścian z blachy stalowej kortenowskiej bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną	m2		
		$(1,10 + 2,33) * 0,5 * 2,55 + 2,33 * 0,90 + (2,33 + 3,65) * 0,5 * 2,70 + 3,65 * (1,950 + 1,50) - 1,20 * 1,40$	m2	25,456	
				RAZEM	25,456

CP

