

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		Ogrodzenie terenu ZS CKR w Jabloniu			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1.1.1	wycena indywidualna	Roboty pomiarowe - wytyczenie, niwelacja, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 0,24	km km	 0,240	0,240
1.1.2	KNNR 6 0808-0400	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników, siatki na słupkach stalowych oraz furtek i bram. Uwaga: materiał z rozbiórki składować w miejscu wskazanym przez Inwestora 230	m m	 230,000	230,000
1.1.3	KNR 4-04 0102-0800	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, na zaprawie cementowo-wapiennej 0,2*0,3*230 0,7*0,7*1,5*4 0,4*0,4*1,5*2	m3 m3 m3 m3	 13,800 2,940 0,480	17,220
1.1.4	KNR 4-04 0302-0200	Rozebranie betonowych fundamentów pod murkami i słupkami o (głębokości) do 100 cm 0,4*0,3*230 0,7*0,7*1*4 0,4*0,4*1*2	m3 m3 m3 m3	 27,600 1,960 0,320	29,880
1.1.5	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 17,22+29,88	m3 m3	 47,100	47,100
1.1.6	KNNR 6 0805-0100	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki 1*3,5	m2 m2	 3,500	3,500
1.1.7	KNNR 6 0806-0200	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. UWAGA: krawężnik do ponownego ułożenia 2+2+2	m m	 6,000	6,000
1.1.8	KNNR 6 0803-0500	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - UWAGA: kostka do ponownego ułożenia 1*5+1*4+1*2*2	m2 m2	 13,000	13,000
1.2		ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE			
1.2.1	KNNR 1 0202-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III 0,42*6,2*1,1*3 0,42*2,5*1,1	m3 m3 m3	 8,593 1,155	9,748
1.2.2	KNR 2-01 0312-1000	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m.Grunt kategorii III. 18+21+17+12+14	szt. szt.	 82,000	82,000
1.2.3	KNR-W 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe pod słupki pośrednie z betonu C12/15. (18+21+17+12+14)*0,09	m3 m3	 7,380	7,380
1.2.4	KNNR 2 0104-0400	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy 12 mm, strzemiona z prętów o średnicy 6 mm (6*4*3+2,4*4)*0,001	t t	 0,082	0,082
1.2.5	KNNR 2 0107-0100	Betonowanie konstrukcji zbrojonych - ław fundamentowych pod bramy i furtki betonem C20/25 0,42*6,2*1,1*3 0,42*2,5*1,1	m3 m3 m3	 8,593 1,155	9,748
1.3		OGRODZENIE			

PRZEDMIAR ROBÓT

[illegible]

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1.4.3	KNNR 6 0502-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 1*3,5	m2		3,500
			m2	3,500	
1.4.4	KNNR 1 0501-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I- III 217*1*2	m2		434,000
			m2	434,000	
1.4.5	KNNR 1 0507-0100	Humusowanie z obsianiem mieszanka traw, przy grubości warstwy humusu 5 cm 217*1*2	m2		434,000
			m2	434,000	