

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż	m ²		
d.1	0354-05	drzwi wewnętrznych 0.80*2.05*4*2+1.0*2.05*2	m ²	17.220	
				RAZEM	17.220
2	KNNR 3	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0301-01	((1.90+1.43+1.33+0.51+1.22)*0.12*2+(1.26+0.55)*0.15*2+1.01*0.12+2.30*0.35)*2.50	m ³	7.507	
				RAZEM	7.507
3	KNNR 3	Przebicie w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0303-01	1.0*2.05*0.16*2+1.0*2.05*0.35*2+1.0*2.05*0.12+1.0*2.05*0.26+0.50*2.05*0.26	m ³	3.137	
				RAZEM	3.137
4	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0801-04	4.35+53.38+4.34*4.25+21.75+20.24+4.47*4.14	m ²	136.671	
				RAZEM	136.671
5	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²		
d.1	0819-05	(5.04+4.84+6.78+2.99+5.06)*4.15+(5.08+4.86+5.01*2)*4.14+1.92*2.02*7+2.02*2.10	m ²	216.572	
				RAZEM	216.572
6	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0614-05	(5.0*2+4.35*2+0.35*2+2.15*5+2.92+2.01+1.32*4+1.22*3+0.78+0.99)*2.10*2-(0.80*2.05*4*2+0.87*1.20*4+2.08*1.20*2)	m ²	170.030	
				RAZEM	170.030
7	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	((5.04+4.84+6.78+2.99+5.06)*4.15+(5.08+4.86+5.01*2)*4.14+4.35+53.38+4.47*4.14+20.24+(4.64+5.0)*4.35)*0.06	m ³	19.415	
				RAZEM	19.415
8	KNR-W 4-01	Izolacje poziome murów jednowarstwowe z papy asfaltowej na sucho - analogia: rozebranie izolacji z papy	m ²		
d.1	0602-03	(5.04+4.84+6.78+2.99+5.06)*4.15+(5.08+4.86+5.01*2)*4.14+4.35+53.38+4.47*4.14+20.24	m ²	281.657	
				RAZEM	281.657
9	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	((5.04+4.84+6.78+2.99+5.06)*4.15+(5.08+4.86+5.01*2)*4.14+4.35+53.38+4.47*4.14+20.24)*0.10	m ³	28.166	
				RAZEM	28.166
10	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	((5.04+4.84+6.78+2.99+5.06)*4.15+(5.08+4.86+5.01*2)*4.14+4.35+53.38+4.47*4.14+20.24)*0.12	m ³	33.799	
				RAZEM	33.799
2		Nowe ścianki działowe			
11	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwę 100-02	m ²		
d.2	2003-06	(4.15+(1.92+1.90)*12+1.90+2.10+4.35+2.08+1.06+1.95+4.34+1.05+1.53)*2.50-(1.0*2.05*16)	m ²	143.075	
				RAZEM	143.075
3		Podłóża i posadzki			
12	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	1101-01	(4.35+53.38+2.23+19.96+20.29+16.79+3.42+20.24+4.09+2.06+6.64+20.24+4.50+16.86+3.42+16.32+3.42+16.42+12.41+27.84)*0.10	m ³	27.488	
				RAZEM	27.488
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.3	0607-01	4.35+53.38+2.23+19.96+20.29+16.79+3.42+20.24+4.09+2.06+6.64+20.24+4.50+16.86+3.42+16.32+3.42+16.42+12.41+27.84+(4.64+5.0)*4.35	m ²	316.814	
				RAZEM	316.814
14	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 12cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.3	0609-03	4.35+53.38+2.23+19.96+20.29+16.79+3.42+20.24+4.09+2.06+6.64+20.24+4.50+16.86+3.42+16.32+3.42+16.42+12.41+27.84	m ²	274.880	
				RAZEM	274.880
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
d.3	1106-01	4.35+53.38+2.23+19.96+20.29+16.79+3.42+20.24+4.09+2.06+6.64+20.24+4.50+16.86+3.42+16.32+3.42+16.42+12.41+27.84+(4.64+5.0)*4.35	m ²	316.814	
				RAZEM	316.814

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3.5 4.35+53.38+2.23+19.96+20.29+16.79+3.42+20.24+4.09+2.06+6.64+20.24+ 4.50+16.86+3.42+16.32+3.42+16.42+12.41+27.84+(4.64+5.0)*4.35	m ² m ²	 316.814	
				RAZEM	316.814
17 d.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 4.35+53.38+2.23+19.96+20.29+16.79+3.42+20.24+4.09+2.06+6.64+20.24+ 4.50+16.86+3.42+16.32+3.42+16.42+12.41+27.84+(4.64+5.0)*4.35	m ² m ²	 316.814	
				RAZEM	316.814
18 d.3	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- wej układane metodą regularną - płytka 40x40cm 4.35+53.38+2.23+4.09+2.06+6.64+4.50+3.42*4+12.41+48.93+3.52+4.45+ 4.46+4.51+5.0+3.76+3.42*7	m ² m ²	 201.910	
				RAZEM	201.910
19 d.3	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 30.31*2+1.55*2+(1.80*2+1.90*2)*4+2.08*2+1.94*4+2.35*2+1.06*4+3.19*2+ 2.08*2+2.99*2+4.15*2+1.95*2+2.23*3+2.21+1.12+1.10-(1.0*21+1.40*3+3.58+ 0.80)+30.51*2+1.55*2+(1.80*2+1.90*2)*8+2.07*2+2.15*4+2.35*2+2.17*2+2.08* 3+1.05*4+1.20*2-(1.0*23+1.40*2+4.76)	m m	 251.820	
				RAZEM	251.820
20 d.3	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel 19.96+16.68+16.79+20.24*2+16.86+16.32+16.42	m ² m ²	 143.510	
				RAZEM	143.510
4	Stolarka drzwiowa wewnętrzna				
21 d.4	KNR 13-12 0902-07	Ościeżnice 1.0*2.05+1.0*2.05*21+1.50*2.05	m ² m ²	 48.175	
				RAZEM	48.175
22 d.4	KNR 13-12 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
23 d.4	KNR 13-12 0902-04	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne szklone fabrycznie wykończone 1.40*2.05	m ² m ²	 2.870	
				RAZEM	2.870
24 d.4	KNR 13-12 0902-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne- z podcięciem wentylacyjnym 0.90*2.05*21	m ² m ²	 38.745	
				RAZEM	38.745
5	Okładziny wewnętrzne, malowanie				
25 d.5	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 50x50 cm ((1.90+1.80)*2*5+(4.15+2.99)*2+(2.08+3.19)*2+(2.35+1.94)*2+(2.08*1.94)*2+ (1.06*4+(0.78+1.20))*2+(1.90+1.80)*2*8+(2.07+2.15)*2+(2.35+2.15)*2+(1.05* 2+1.20+0.78)*2+(2.08*2.17)*2)*2.10-(1.0*2.05*9+1.50*2.05+1.0*2.05*13+0.87* 1.20*4+2.10*1.20)	m ² m ²	 333.078	
				RAZEM	333.078
26 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem ((1.90+1.80)*2*5+(4.15+2.99)*2+(2.08+3.19)*2+(2.35+1.94)*2+(2.08*1.94)*2+ (1.06*4+(0.78+1.20))*2+(1.90+1.80)*2*8+(2.07+2.15)*2+(2.35+2.15)*2+(1.05* 2+1.20+0.78)*2+(2.08*2.17)*2)*0.40-(0.87*0.25*4+2.10*0.25)+(5.04+4.84+ 6.78)*2+(4.15*6)+(2.23+1.95)*2+(30.31+1.55)*2+1.92+2.12+5.06+4.14+2.02+ 2.82+(4.14+4.86)*2+(4.89+4.14)*2+2.12+1.92+2.02+3.09+4.14+5.01+1.92+ 2.02+2.75+1.57+0.34+2.57+5.01+2.12+5.11+2.85+0.36+1.54+2.83+2.02+ 1.92+2.37+4.96+4.39+2.86+2.02+1.92+2.37+4.51*2+4.76+5.03+2.37+1.92+ 2.02+2.85+4.39+4.92+4.39+4.92+4.39+3.0+2.02+1.92+2.37+5.12+1.92+2.02+ 2.86+1.92+0.34+2.47+(30.51+1.55)*2+5.16+2.33+1.92+2.02+2.92+1.01+0.32+ 3.34+(4.95+4.35)*2+(5.0*4.35)*2+4.94+2.33+2.10+1.92+2.84+4.35+5.11+ 2.67+0.34+1.68+2.85+2.02+1.92+2.33)*2.50-(1.0*2.05*8*2+1.40*2.05*4+0.80* 2.05+1.0*2.05*2+1.50*2.05+1.0*2.05*6+1.40*2.05*2+1.0*2.05*10*2+1.0*2.05* 12+2.10*1.45*19+1.75*1.45*2)+278.40+290.31	m ² m ²	 1736.895	
				RAZEM	1736.895