

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja elektryczna wewnętrzna			
1	KNR 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2	szt.		
d.1	1129-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1	1134-01	97	szt.	97.000	
				RAZEM	97.000
3	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
d.1	1133-09	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR 4-03	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5	szt.		
d.1	1125-02	55	szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
5	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
d.1	1122-01	94	szt.	94.000	
				RAZEM	94.000
6	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.1	1116-03	3860	m	3860.000	
				RAZEM	3860.000
7	KNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnica główna XL3-160 3x24mod.	szt.		
d.1	0404-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicoprądowy	szt		
d.1	0407-01	40A	szt	4.000	
		4		RAZEM	4.000
9	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy B10	szt		
d.1	0407-02	12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy B16	szt		
d.1	0407-02	12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 5	Rozłącznik izolacyjny 63A	szt.		
d.1	0407-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - YDyp 3x1,5mm	m		
d.1	0214-01	2360	m	2360.000	
				RAZEM	2360.000
13	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - YDyp 4x1,5mm	m		
d.1	0214-01	255	m	255.000	
				RAZEM	255.000
14	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - YDyp 3x2,5mm	m		
d.1	0214-01	2130	m	2130.000	
				RAZEM	2130.000
15	KNR 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.1	0204-01	200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
16	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek fi 60 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
d.1	0303-03	170	szt.	170.000	
				RAZEM	170.000
17	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk p.poż.	szt.		
d.1	0402-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu osprzętu - analogia: wyzwalacz do wyl. p.poż.	szt.		
d.1	0313-05	1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 5-08 d.1 0313-04	Montaż na gotowym podłożu osprzętu - analogia: przerzutnik faz	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR-W 9 d.1 0207-05	Wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicach modułowych - ochronnik przepięciowy b+c	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 5-08 d.1 0511-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x18W - końcowych	szt.		
		81	szt.	81.000	
				RAZEM	81.000
22	KNR 5-08 d.1 0512-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych dla świetłówek kołowych 22 i 40W przykręcanych - plafon led	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
23	KNR-W 5-08 d.1 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych - oprawa ewakuacyjna	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 5-08 d.1 0511-02	Montaż na gotowym podłożu opraw - analogia: oprawa rastrowa awaryjna 4x18W	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR-W 5-08 d.1 0511-08	Montaż na gotowym podłożu opraw - analogia: oprawy nocne led 5W	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 5-08 d.1 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
28	KNR 5-08 d.1 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
29	KNR 5-08 d.1 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 5-08 d.1 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		102	szt.	102.000	
				RAZEM	102.000
31	KNR 5-08 d.1 0219-01	Montaż przewodu szynowego-analogia: szyny łączeniowe trójfazowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNNR 5 d.1 0410-01	Wentylatory sufitowe	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
33	KNNR 5 d.1 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - analogia: wyłącznik nadprądowy CLSC2/3	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000