

Przedmiar robót

Roboty remontowe po wymianie instalacji elektrycznej

Data: 2019-04-17

Budowa: Roboty remontowe

Obiekt: BUDYNEK SZKOLNY W JABŁONIU

Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
ul. Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń

Jednostka opracowująca kosztorys: TELNET Paweł Jacek Golec
21-200 Parczew ul. Warszaska 11

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Spis katalogów

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
KNRW 401	Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
KNRW 403	Roboty remontowe instalacji elektrycznych (wersja Wacetob 1997r.)
KSNR 3	Roboty remontowe ogólnobudowlane

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ETAP I - Piętro II			
1.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	780,36		m2
1.2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	246,48		m2
1.3 KNRW 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, szerokość do 25-mm	1 421,68		m
1.4 KNRW 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, szerokość do 50-mm	674,72		m
1.5 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby na sufitach	780,36		m2
1.6 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	1 320,39		m2
1.7 KNRW 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na biegach, spocznikach, słupach i podciągach	179,23		m2
1.8 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	780,36		m2
1.9 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	891,41		m2
1.10 KNRW 401/1206/2 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, bez szpachlowania, 2-krotne	607,82		m2
1.11 KSNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	2		szt
1.12 KNRW 401/815/1 Uzupełnienie i wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z drewna iglastego, uzupełnienie: cokół 2x15-cm, w odcinkach prostych	67		m
2 ETAP II - Piętro I			
2.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	785,32		m2
2.2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	254,48		m2
2.3 KNRW 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, szerokość do 25-mm	1 264		m
2.4 KNRW 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, szerokość do 50-mm	632		m
2.5 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby na sufitach	785,32		m2
2.6 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	1 310,94		m2
2.7 KNRW 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na biegach i spocznikach, słupach i podciągach	184,74		m2
2.8 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	785,32		m2
2.9 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	877,61		m2
2.10 KNRW 401/1206/2 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, bez szpachlowania, 2-krotne	617,13		m2
2.11 KSNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	5		szt
2.12 KNRW 401/815/1 Uzupełnienie i wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z drewna iglastego, uzupełnienie: cokół 2x15-cm, w odcinkach prostych	38,4		m
3 ETAP III Parter			
3.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	1 059,88		m2
3.2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	291,54		m2
3.3 KNRW 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, szerokość do 25-mm	2 176		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3.4 KNRW 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, szerokość do 50·mm	1 088		m
3.5 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby na sufitach	1 059,88		m2
3.6 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	2 158		m2
3.7 KNRW 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na biegach i spocznikach, słupach i podciągach	172,01		m2
3.8 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	1 059,88		m2
3.9 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	2 330,01		m2
3.10 KNRW 401/1206/2 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, bez szpachlowania, 2-krotne	950,36		m2
3.11 KNRW 401/815/1 Uzupełnienie i wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z drewna iglastego, uzupełnienie: cokół 2x15-cm, w odcinkach prostych	17		m