
PRZEDMIAR ROBÓT - branża elektryczna

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku internatu nr 1
ADRES INWESTYCJI : ul. Lipowa 3, 21-205 Jabłoń
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO Im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu
ADRES INWESTORA : ul. Augusta Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2020r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Uwaga!

Kosztorys i przedmiar robót sporządzono na podstawie pierwotnego kosztorysu Inwestorskiego i kosztorysu ofertowego wykonawcy I etapu - wykonana jest część robót w internacie nr 1, powyższy zakres uwzględnia dokończenie całego remontu i dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.

Zakres robót w naturze może się nieznacznie różnić od obmiarów załączonych.

Ponadto dodatkowo przewidziano wymianę 5 sztuk drzwi ewakacyjnych i 4 wewnętrznych hydrantów.

Potencjalni wykonawcy powinni wnikliwie sprawdzić przedmiar robót.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacja elektryczna wewnętrzna					
1	KNR 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2	szt.		
d.1	1129-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1	1134-01	55	szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
3	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
d.1	1133-09	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-03	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5	szt.		
d.1	1125-02	29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
5	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
d.1	1122-01	52	szt.	52.000	
				RAZEM	52.000
6	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtyczkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.1	1116-03	1900	m	1900.000	
				RAZEM	1900.000
7	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - YDYp 3x1,5mm	m		
d.1	0214-01	1110	m	1110.000	
				RAZEM	1110.000
8	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - YDYp 4x1,5mm	m		
d.1	0214-01	117	m	117.000	
				RAZEM	117.000
9	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - YDYp 3x2,5mm	m		
d.1	0214-01	950	m	950.000	
				RAZEM	950.000
10	KNR 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.1	0204-01	85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
11	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek fi 60 z tworzywa sztucznego o ilości wyłotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
d.1	0303-03	112	szt.	112.000	
				RAZEM	112.000
12	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x18W - końcowych	szt.		
d.1	0511-09	39	szt.	39.000	
				RAZEM	39.000
13	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych dla świetłówek kołowych 22 i 40W przykręcanych - plafon led	szt.		
d.1	0512-05	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
14	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych - oprawa ewakuacyjna	kpl.		
d.1	0504-04	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw - analogia: oprawa rastrowa awaryjna	kpl.		
d.1	0511-02	4x18W 3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw - analogia: oprawy nocne led 5W	kpl.		
d.1	0511-08	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1	0307-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1	0307-03				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
19 d.1	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
20 d.1	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 43	szt. szt.	 43.000	
				RAZEM	43.000
22 d.1	KNR 5-08 0219-01	Montaż przewodu szynowego-analogia: szyny łączeniowe trójfazowe 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.1	KNNR 5 0410-01	Wentylatory sufitowe 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000