

PRZEDMIAR: Remont dróg i placów na terenie Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Jabłoni - Etap I

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR: Remont dróg i placów na terenie Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Jabłoni - Etap I					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, obsługa geodezyjna inwestycji	km		
		0,204	km	0,204	
				RAZEM	0,204
2 d.1	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo- piaskowej wraz z ławą betonową	m		
		410	m	410,000	
				RAZEM	410,000
3 d.1	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15cm wraz z wywozem	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
2		PODBUDOWY			
4 d.2	D.04.01.01	Wykonanie mechanicznie koryta gł. 45 cm Krotność = 1,5	m2		
		<poszerzenia> 80	m2	80,000	
		<pod parking, mijankę> 190	m2	190,000	
				RAZEM	270,000
5 d.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		<pod parking, mijankę> 190	m2	190,000	
		<poszerzenia> 80	m2	80,000	
				RAZEM	270,000
6 d.2	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego, zagęszczonej mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		<pod parking, mijankę> 190	m2	190,000	
		<poszerzenia> 80	m2	80,000	
				RAZEM	270,000
7 d.2	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa gr. 20 cm, pielęgnowane piaskiem i wodą.	m2		
		<poszerzenia> 80	m2	80,000	
		<pod parking, mijankę> 190	m2	190,000	
				RAZEM	270,000
8 d.2	D.04.05.01	Wykonanie warstwy profilującej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa gr. 15 cm z betoniarki, pielęgnowane piaskiem i wodą.	m2		
		<nawierzchnia drogi, mijankę> 960 - 190	m2	770,000	
		<pod parking, mijankę> 190	m2	190,000	
				RAZEM	960,000
3		NAWIERZCHNIE			
9 d.3	D.05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, typu Holland na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2		
		<nawierzchnia drogi> 960 - 190	m2	770,000	
		<pod parking, mijankę> 190	m2	190,000	
				RAZEM	960,000
10 d.3	D.05.03.23a	Wykonanie przebrukowania nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa gr. 15 cm	m2		
		60	m2	60	
				RAZEM	60

PRZEDMIAR: Remont dróg i placów na terenie Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Jabłoni - Etap I
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		ELEMENTY ULIC			
11 d.4	D.08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych "na płask" 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem	m		
		415	m	415	
				RAZEM	415