

PRZEDMIAR: Remont dróg i placów na terenie Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Jabłoni - Etap I

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR: Remont dróg i placów na terenie Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Jabłoni - Etap I					
1		OŚWIETLENIE			
1 d.1	D.01.02.04	Demontaż słupów oświetleniowych, słupy betonowe	słup.		
		7	słup.	7,000	
				RAZEM	7,000
2 d.1	D.07.07.01	Montaż i ustawienie latarni parkowej, solarnej, oprawa oświetleniowa LED, wysokość 4m, 2x8W, 1400lm czas pracy lampy 12h, moc paneli 200W, akumulator żelowy 100Ah, czujnik zmierzchu, kolor -do uzgodnienia	kpl.		
		8	kpl.	8	
				RAZEM	8
3 d.1	D.07.07.01	Montaż i ustawienie latarni parkowej, oprawa oświetleniowa LED zasilanej i istniejącej sieci, słup 4m aluminiowy, kolor do uzgodnienia, lampa led 5900lm, 55W, 4000K	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
4 d.1	D.07.07.01	Montaż i ustawienie latarni drogowej, solarnej, oprawa oświetleniowa LED, wysokość 6m, oprawa 25W, 2750lm, czas pracy lampy 14h, moc paneli 2x160W, akumulator żelowy 2x80Ah, czujnik zmierzchu, kolor-do uzgodnienia	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2