POCZĄTEK OPRACOWANIA
ETAP III KM 0+000.00

KONIEC OPRACOWANIA
ETAP III KM 0+017.75

POCZĄTEK OPRACOWANIA
ETAP I ODC. B-B KM 0+092.60

SKRZYŻOWANIE ODCINKA B-A
KM 0+043.95

SKRZYŻOWANIE ODCINKA A-B
KM 0+092.60

IST. SŁUP
DO LIKWIDACJI

KONIEC OPRACOWANIA
ETAP I ODC. B-B KM 0+129.07

POCZĄTEK OPRACOWANIA
ETAP II ODC. B-B KM 0+092.60

KONIEC OPRACOWANIA
ETAP II KM 0+161.00

ETAP III
Powierzchnia 900 m²

ETAP I
Powierzchnia 970 m²

ETAP II
Powierzchnia 720 m²

ETAP II
Opaska
Powierzchnia 90 m²

2031/3

2031/4

IST. SŁUP
DO LIKWIDACJI

POCZĄTEK OPRACOWANIA
ETAP I ODC. A-A KM 0+000.00

LEGENDA:

- proj. oś
- ist. granica działki 2031/4
- proj. jezdnia z kostki betonowej HOLLAND szarej gr. 8 cm
- proj. parking i miijanka z kostki betonowej HOLLAND grafitowej gr. 8 cm
- proj. opaska z kostki betonowej HOLLAND szarej gr. 6 cm
- proj. plac ETAP II z kostki betonowej HOLLAND szarej gr. 8 cm
- proj. plac ETAP III z kostki betonowej HOLLAND szarej gr. 8 cm
- proj. przełożenie wysokościuowe ist. kostki na chodnikach
- proj. krawężnik betonowy 15x30x100 na plask
- proj. obrzeże betonowe 8x30x100
- proj. wydzielenie stanowisk postojowych na parkingu z kostki betonowej HOLLAND szarej gr. 8 cm
- proj. lampa LED zasilana panelem słonecznym - 2 szt.
- proj. lampa parkowa LED zasilana panelem słonecznym - 8 szt.
- proj. lampa parkowa LED zasilana z sieci elektrycznej - 1 szt.

INWESTYCJA:
Remont dróg i placów
na terenie Zespołu Szkół Kształcenia
Rolniczego w Jabłoniu

INWESTOR:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Jabłoniu
Augusta Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń

ZESPÓŁ AUTORSKI:

funkcja:	nazwisko:	data	podpis
Projektant branża drogowa	mgr inż. Radosław Maciuk LUB/0054/PDG/17	09.2020	
Sprawdzający branża drogowa	mgr inż. Robert Kiliks LUB/0160/PWOD/13	09.2020	

Stadium opracowania:
ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Tytuł rysunku:
PLAN SYTUACYJNY

Nr rysunku:	Skala:	data
3.0	1:250	09.2020