

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PARTER			
1.1		DEMONTAŻ INSTALACJI			
1 d.1.1	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		27,0000	szt.	27,0000	
				RAZEM	27,0000
2 d.1.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		70,0000	szt.	70,0000	
				RAZEM	70,0000
3 d.1.1	KSNR 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		1098,0000	m	1 098,0000	
				RAZEM	1 098,0000
4 d.1.1	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		66,0000	szt.	66,0000	
				RAZEM	66,0000
5 d.1.1	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		41,0000	szt.	41,0000	
				RAZEM	41,0000
6 d.1.1	KNNR 9 0201-06	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2	szt.		
		1,0000	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
7 d.1.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1059,8800	m2	1 059,8800	
				RAZEM	1 059,8800
1.2		MONTAŻ INSTALACJI			
8 d.1.2	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		28,0000	szt.	28,0000	
				RAZEM	28,0000
9 d.1.2	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		2367,0000	m	2 367,0000	
				RAZEM	2 367,0000
10 d.1.2	KNNR 5 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.		
		378,0000	szt.	378,0000	
				RAZEM	378,0000
11 d.1.2	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		16,0000	szt.	16,0000	
				RAZEM	16,0000
12 d.1.2	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		9,0000	szt.	9,0000	
				RAZEM	9,0000
13 d.1.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		25,0000	szt.	25,0000	
				RAZEM	25,0000
14 d.1.2	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3,0000	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.2	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		73,0000	szt.	73,0000	
				RAZEM	73,0000
16 d.1.2	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym DATA -2wtyki	szt.		
		6,0000	szt.	6,0000	
				RAZEM	6,0000
17 d.1.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		178,0000	szt.	178,0000	
				RAZEM	178,0000
18 d.1.2	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 4-wtyki 16A	szt.		
		6,0000	szt.	6,0000	
				RAZEM	6,0000
19 d.1.2	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-wtyki IP-44	szt.		
		9,0000	szt.	9,0000	
				RAZEM	9,0000
20 d.1.2	KNNR 5 0201-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm ² wciągane do rur HDGS 2X1,5mm	m		
		6,0000	m	6,0000	
				RAZEM	6,0000
21 d.1.2	KNR-W 5-08 0209-03	Przewód kabelkowy płaski - YDYp 3X2,5mm	m		
		689,0000	m	689,0000	
				RAZEM	689,0000
22 d.1.2	KNR-W 5-08 0209-03	Przewód kabelkowy płaski - YDYp 3X1,5mm	m		
		670,0000	m	670,0000	
				RAZEM	670,0000
23 d.1.2	KNR-W 5-08 0209-03	Przewód kabelkowy płaski - YDYp 4X1,5mm	m		
		254,0000	m	254,0000	
				RAZEM	254,0000
24 d.1.2	KNR-W 5-08 0209-03	Przewód kabelkowy - YDY 5X4mm	m		
		41,0000	m	41,0000	
				RAZEM	41,0000
25 d.1.2	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody teleinformatyczne UTP standard	m		
		2145,0000	m	2 145,0000	
				RAZEM	2 145,0000
26 d.1.2	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze	szt.		
		13,0000	szt.	13,0000	
				RAZEM	13,0000
27 d.1.2	KNNR 5 0502-03	Oprawa 9 w/g rys. Led 6700LM,59W,IP20,DMPR	kpl.		
		16,0000	kpl.	16,0000	
				RAZEM	16,0000
28 d.1.2	KNNR 5 0502-03	Oprawa 8 w/g rys. Led 4700LM,39W,IP20,DMPR	kpl.		
		2,0000	kpl.	2,0000	
				RAZEM	2,0000
29 d.1.2	KNNR 5 0502-03	Oprawa 6 w/g rys. Led 3500LM,30W,IP20,DMPR	kpl.		
		30,0000	kpl.	30,0000	
				RAZEM	30,0000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.2	KNNR 5 0502-03	Oprawa 5 w/g rys. Led 1400LM,15W,IP44,OPAL	kpl.		
		23,0000	kpl.	23,0000	
				RAZEM	23,0000
31 d.1.2	KNNR 5 0502-03	Oprawa 7 w/g rys. Led 4700LM,39W,IP20, DMPR	kpl.		
		24,0000	kpl.	24,0000	
				RAZEM	24,0000
32 d.1.2	KNNR 5 0502-03	Oprawa 1 w/g rys. Led 3200LM, IP44,OPAL	kpl.		
		3,0000	kpl.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
33 d.1.2	KNNR 5 0502-03	Oprawa 2 w/g rys. Led 4300LM,36W,IP44,OPAL	kpl.		
		4,0000	kpl.	4,0000	
				RAZEM	4,0000
34 d.1.2	KNNR 5 0502-03	Oprawa 3 w/g rys. Led 6000LM,50W,IP44 OPAL	kpl.		
		8,0000	kpl.	8,0000	
				RAZEM	8,0000
35 d.1.2	KNNR 5 0502-03	Oprawa 4 w/g rys. Led,6000LM,50W,IP44,OPAL	kpl.		
		3,0000	kpl.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
36 d.1.2	KNNR 5 0502-03	Oprawa 10 wg rys. Led 4000LM,27W,IP65,DRV	kpl.		
		7,0000	kpl.	7,0000	
				RAZEM	7,0000
37 d.1.2	KNNR 5 0502-02	Oprawa EW2 w/g rys. Led dwukierunkowa 100cd/m2,IP40,1h,TC	kpl.		
		8,0000	kpl.	8,0000	
				RAZEM	8,0000
38 d.1.2	KNNR 5 0502-02	Oprawa EW1 w/g rys. Led,jednokierunkowa 100cd/m2,IP40,1h,TC	kpl.		
		13,0000	kpl.	13,0000	
				RAZEM	13,0000
39 d.1.2	KNNR 5 0502-02	Oprawa AWH w/g rys. Led,3W,Asym,WH,1h,TC	kpl.		
		3,0000	kpl.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
40 d.1.2	KNNR 5 0502-02	Oprawa AW4 w/g rys. Led,3W,VWD,1h,DGR,TA	kpl.		
		2,0000	kpl.	2,0000	
				RAZEM	2,0000
41 d.1.2	KNNR 5 0502-02	Oprawa AW3 w/g rys. Led,1W,VWD,1h,DGR,TA	kpl.		
		6,0000	kpl.	6,0000	
				RAZEM	6,0000
42 d.1.2	KNNR 5 0502-02	Oprawa AW2 w/g rys. Led,3W,CR,1h,DGR,TA	kpl.		
		4,0000	kpl.	4,0000	
				RAZEM	4,0000
43 d.1.2	KNNR 5 0502-02	Oprawa AW1 w/g rys. Led,1W,CR,1h,DGR,TA	kpl.		
		3,0000	kpl.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
44 d.1.2	KNR AL-01 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery PoE IP 2Mpix 2,8-12	szt.		
		18,0000	szt.	18,0000	
				RAZEM	18,0000
45 d.1.2	KNNR 5 0406-01	dzwonek szkolny duży	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,0000	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.3		BADANIA			
46 d.1.3	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		28,0000	pomi ar	28,0000	
				RAZEM	28,0000
47 d.1.3	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		5,0000	pomi ar	5,0000	
				RAZEM	5,0000
48 d.1.3	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób .		
		1,0000	prób .	1,0000	
				RAZEM	1,0000
49 d.1.3	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób .		
		16,0000	prób .	16,0000	
				RAZEM	16,0000