

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie izolacji ścian piwnic budynku stołówki
ADRES INWESTYCJI : ul. Augusta Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoni
ADRES INWESTORA : ul. Augusta Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń

DATA OPRACOWANIA : 06.10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (20,00+2,10+7,20+2,10+3,20+11,30)*2,00*0,15	m ³ m ³	 13,770	
				RAZEM	13,770
2 d.1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirotekonowych i żelbetowych na odległość do 1 km poz.1	m ³ m ³	 13,770	
				RAZEM	13,770
2		Roboty ziemne			
3 d.2	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (20,00+2,10+7,20+2,10+3,20+11,30)*2,00*2,00	m ³ m ³	 183,600	
				RAZEM	183,600
4 d.2	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) (20,00+2,10+7,20+2,10+3,20+11,30)*2,00*0,50	m ³ m ³	 45,900	
				RAZEM	45,900
3		Roboty izolacyjne			
5 d.3	TZKNBK VII -232	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 5 m2 (20,00+2,10+7,20+2,10+3,20+11,30)*2,50	m ² m ²	 114,750	
				RAZEM	114,750
6 d.3	TZKNBK VII -251	Odrzbianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 poz.5	m ² m ²	 114,750	
				RAZEM	114,750
7 d.3	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.5	m ² m ²	 114,750	
				RAZEM	114,750
8 d.3	TZKNBK VII -23	Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa poz.5	m ² m ²	 114,750	
				RAZEM	114,750
9 d.3	TZKNBK VII -24	Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - druga warstwa poz.5	m ² m ²	 114,750	
				RAZEM	114,750
10 d.3	KNR 2-02 0609-11 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką - XPS poz.5	m ² m ²	 114,750	
				RAZEM	114,750
11 d.3	TZKNBK VII -50	Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW na kleju poz.5	m ² m ²	 114,750	
				RAZEM	114,750
12 d.3	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m (20,00+2,10+7,20+2,10+3,20+11,30)*2,00*2,00	m ³ m ³	 183,600	
				RAZEM	183,600
4		Utwardzenie terenu - opaska			
13 d.4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20,00+2,10+7,20+2,10+3,20+11,30	m m	 45,900	
				RAZEM	45,900
14 d.4	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm poz.13	m ² m ²	 45,900	
				RAZEM	45,900
15 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.13	m ² m ²	 45,900	
				RAZEM	45,900