
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA KANALIZACJI , INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
REPERACJA TYNKÓW W PIWNICACH POD BUDYNKIEM KUCHNI
ZSCKR W JABŁONIU
ADRES INWESTYCJI: 21-205 JABŁOŃ
NAZWA INWESTORA: ZSCKR W JABŁONIU
ADRES INWESTORA: ul. Augusta Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń

BRANŻE: OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 19.11.2021

Kody CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45000000-7 Roboty budowlane

INWESTOR:

Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. Augusta
Zamoyskiego w Jabłoniu
ul. Augusta Zamoyskiego 4,
21-205 Jabłoń

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1. WYMIANA KANALIZACJI				
TZKNBK XVIII II B- 04	Demontaż rurociągów żeliwnych o śr. 150 mm ułożonych na ścianie i sufitach	m		
	23,6 + 1,5 + 2 + 1,5 + 5 + 2,5 + 6 + 6 + 2,5 + 3,5 + 5,5 + 5,5 + 6 + 3,5	m	74,600	
			RAZEM	74,600
KNNR 4 0208-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	74,6	m	74,600	
			RAZEM	74,600
KNNR 4 0222-03	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
	12	szt.	12,000	
			RAZEM	12,000
2. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PIWNICY BUDYNKU STOŁÓWKI				
KNR-W 4- 03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	kpl.		
	22	kpl.	22,000	
			RAZEM	22,000
KNR-W 4- 03 1117-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju do 7,5 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	186	m	186,000	
			RAZEM	186,000
KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
	520	m	520,000	
			RAZEM	520,000
KNR-W 5-08 0301-19	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepychotworów mechanicznie w gazobetonie	szt.		
	77	szt.	77,000	
			RAZEM	77,000
KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
	36	szt.	36,000	
			RAZEM	36,000
KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5mm ² mocowanych na zaprawę	szt.		
	12	szt.	12,000	
			RAZEM	12,000
KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszczeinstalacyjnej	szt.		
	24	szt.	24,000	
			RAZEM	24,000
KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5mm ² końcowych	szt.		
	20	szt.	20,000	
			RAZEM	20,000
KNR-W 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących(ilość mocowań 2)	kpl.		
	57	kpl.	57,000	
			RAZEM	57,000
KNR-W 5-08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zblachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych	kpl.		
	57	kpl.	57,000	
			RAZEM	57,000
KNR-W 5-08 0404-02	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie wgotowych otworach	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłączniknadprądowy 1-biegunowy	szt		
	3	szt	3,000	
			RAZEM	3,000
KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłączniknadprądowy 3-biegunowy	szt		
	3	szt	3,000	
			RAZEM	3,000

KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) -biegunowy	szt		
	3	szt	3,000	
			RAZEM	3,000
KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) -biegunowy	szt		
	3	szt	3,000	

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			RAZEM	3,000
3. REPERACJA TYNKOW				
KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
	140	m2	140,000	
			RAZEM	140,00
KNR-W 4-01 0619-05	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły trudno dostępnyczo powierzchni do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m2		
	140	m2	140,000	
			RAZEM	140,00
NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
	140	m2	140,000	
			RAZEM	140,00
KNR 4-01 0716-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płytwiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
	140	m2	140,000	
			RAZEM	140,00
KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
	140	m2	140,000	
			RAZEM	140,00