

Roboty remontowo budowlane po robotach elektrycznych w budynku szkoły na parterze ZSCKR w Jabloniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm		
		zgodnie z kosztorysem elektrycznym 2367	m	2.367,000
		razem	m	2.367,000
2	KNNR 5 1208/05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej		
		0,045*0,045*2367	m3	4,793
		razem	m3	4,793
3	KNNR 5 1209/05	Przebijanie otworów długości do 1cegły i średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	35,000
4	KNR 0-23 2611/03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT		
		sufity 11,6*5,7+2,6*2,6+2,6*3,2+6,0*2,1+2,9*5,7+5,9*5,7+2,6*5,7+1,9*3,6,1+2,9*3,5*3+6,0*3,5+2,7*3,5*2+1,6*1,6+2,6*1,7+3,0*1,6+2,9*1,8+3,3*5,6+13,9*5,6+19,0*2,1+5,2*3,4+9,1*3,4+3,1*6,5+2,7*3,1+8,5*5,1+12,6*2,7+2,5*3,1+3,6*3,3+4,9*3,6+2,8*3,6*2+18,1*2,1+4,6*3,6+6,1*2,2+3,2*3,8	m2	743,030
		ściany (11,6+5,7)*2*0,95+(2,6+3,2)*2*3,2+6,0*3,2+2,1*3,2*2+(2,9+5,7)*2*3,2+(5,9+5,7)*2*3,2+(2,6+5,7)*2*3,2+3,6,1*1,55*2+(2,9+3,5)*2*3*3,2+3,5*2*3,2+2,6+3,5*3,2+2,9*3,2+3,5*3,2*2+3,0*3,2+(5,6+3,3)*2*1,8+3,6,1*2*1,55+(13,9+5,6)*2*1,55+19,0*1,55*2+(5,2+3,4)*2*3,2+(9,1+3,4)*2*3,2+(3,1+6,5)*2*3,2+(5,1+8,5)*2*3,2+(3,1+2,7)*2*3,2+(2,5+3,1)*2*3,2+12,6*2*1,55+(3,3+3,6)*2*3,2+(3,6+4,9)*2*3,2+(3,6+4,6)*2*3,2-3,0*2,0-3,2*2,0-1,0*2,0-2,5*3,0-2,4*3,0+18,1*1,55*2+(6,1+2,2)*2*3,2+(3,2+3,8)*2*3,0-24*0,9*2,0-2,45*2,2*4	m2	1.464,550
		razem	m2	2.207,580
5	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
		zgodnie z poz.4 1464,55	m2	1.464,550
		razem	m2	1.464,550
6	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	1.464,550
7	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
		zgodnie z poz. 4 743,030	m2	743,030
		razem	m2	743,030
8	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	743,030
9	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową	m2	2.207,580
10	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową	m2	2.207,580
11	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych		
		(11,8+5,8)*2*2,2-1,6*1,8+(2,5+2,6)*2*2,0-1,9*2,0+(4,8+3,6)*2*1,9-2,0*1,9+(3,6+4,95)*2*1,9-2,0*1,9+8,7*1,5+5,65*1,5*2+2,6*1,5+68,7*1,35*2-18*0,9*1,35-2,2*1,35+32,6*1,35-4*1,35*0,9-1,35*2,0*2-1,4*1,35*2+(5,6+3,3)*2*1,4-1,4*0,9*2	m2	394,890
		razem	m2	394,890
12	KNR 4-01 1213/01	Lakierowanie powierzchni gładkich - grzejników płytowych		
		0,6*0,9*4+1,1*0,6+1,8*0,6+1,8*0,6*3+1,4*0,6*3+0,7*0,6*2+1,2*0,6+1,4*0,6+1,1*0,6*5+0,8*0,6*6+1,4*0,6+1,2*0,6*3	m2	21,240
		razem	m2	21,240
13	KSNR 2 1303/02	Malowanie krat i siatek metalowych		
		10,3*3,2+2,5*3,2*5+11,8*3,2+2,57*3,2*5	m2	151,840
		razem	m2	151,840
14	KNNR 3 0703/04	Demontaż krat		
		2,4*1,7+1,5*1,7+1,9*1,1	m2	8,720
		razem	m2	8,720
15	KNR-W 2-02 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm		
		4,0*2,1+1,5*3,0+3,2*2,0+3,2*3,07+3,8*3,07-0,9*2,0*2	m2	37,190
		razem	m2	37,190
16	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie		

Roboty remontowo budowlane po robotach elektrycznych w budynku szkoły na parterze ZSCKR w Jabłoni

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m ²	74,380
17	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone 0,8*2,0*3	m ²	4,800
		razem	m ²	4,800
18	KNNR 2 1104/02	Ościeznice drewniane	m ²	4,800
19	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ²	szt	1,000
20	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,9*2,1	m ²	1,890
		razem	m ²	1,890
21	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ²	2,000
22	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m ² w ścianach wewnętrznych z belitu	szt	3,000
23	KNR 0-14 2012/02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD 3,4*0,7*2+6,0*0,7+0,6*3,0	m ²	10,760
		razem	m ²	10,760
24	KNNR 5 0206/05	Układanie taśm typu LED 3,4*2+6,0+3,0	m	15,800
		razem	m	15,800
25	KNP 4 0906.1/02	Rozebranie posadzek z płytek cementowych, lastrykowych, terakotowych lub klinkierowych (3,2+3,8+2,4+1,9)*0,12	m ²	1,356
		razem	m ²	1,356
26	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 0,12*2,2*0,2*3	m ³	0,158
		razem	m ³	0,158