

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. ks. Henryka Mrossa
ul. Sobieskiego 11
83-140 Gniew

Gniew, dnia 21-11-2025 r

Znak sprawy 7/2025

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH**
im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
83-140 Gniew, ul. Sobieskiego 11
tel./fax 58-535-35-77

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy Firmy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na :

1. Opis przedmiotu zamówienia :

„Przebudowa dwóch łazienek w celu dostosowania ich dla osób niepełnosprawnych”

Wszystkie niezbędne materiały konieczne do wykonania zadania jak ich jakość muszą być uzgodnione z Inwestorem. Dostarcza je Wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić w złożonej ofercie.

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin miejsca wykonania zlecenia w celu dokonania pomiarów i indywidualnej wyceny .

W zakres prac wchodzi:

Zakres prac do wykonania I pomieszczenia zgodnie z przedmiarem robót, który zostaje udostępniony wykonawcom wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

Roboty rozbiórkowe

1. Demontaż skrzydeł drzwiowych 80/200 szt. 4 oraz 90x200 szt.1
2. Wykucie z muru ościeżnic stalowych 80/200 szt. 4 oraz 90x200 szt.1
3. Demontaż umywalek (szt.4) oraz ustępów typu kompakt (4 szt)
4. Demontaż baterii umywalkowych (4 szt.)
5. Demontaż ustępów ze spłuczkami- 4 szt.
6. Skucie płytek z posadzki
7. Skucie glazury ze ścian
8. Rozebranie ścianek działowych
9. Wykucie kratki wentylacyjnej
10. Zeskrobanie i zmycie ścian
11. Demontaż podejść odpływowych
12. Poszerzenie otworu wejściowego do łazienki
13. Wykucie otworów pod geberity

Wykonanie prac wykończeniowych

Wykonanie sufitu podwieszanego

1. Przygotowanie starego podłoża pod cokolowanie
2. Zabudowa rur płytami g.k.
3. Zabudowa geberitów
4. Cokolowanie ścian
5. Ochrona narożników kątownikami
6. Wymurowanie ścianek z bloczków SILKA
7. Otynkowanie ścianek
8. Osadzenie ościeżnic metalowych w łazience oraz futryn regulowanych w wejściu do łazienki
9. Montaż skrzydeł drzwiowych
10. Licowanie ścian płytkami
11. Ułożenie płytek na posadzkach
12. Wymiana parapetu (z MDF na konglomerat)
13. Montaż luster klejonych
14. Montaż armatury sanitarnej
15. Montaż pochwyków do łazienek
16. Montaż wyposażenia łazienek.

Wykonanie instalacji wod-kan.

1. Wykonanie n owych podejść i odpływów
2. Montaż armatury sanitarnej
3. Montaż urządzeń sanitarnych

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu

1. Montaż gniazd
2. Montaż oświetlenia (2 lampy typu plafon)

Zastosowane materiały.

1. Drzwi wewnętrzne płytowe otworowe z ościeżnicą metalową
2. Drzwi zewnętrzne płytowe otworowe z ościeżnicą regulowaną
3. Muszle ustępowe typu Geberit
4. Umywalki z kolanem podwieszonym
5. Baterie stojące
6. Płytki glazurowane 60x60 kat. I
7. Płytki podłogowe 60x60 kat. I
8. Wyposażenie łazienek (uchwyty, zasobniki ręczników, zasobniki papieru toaletowego, dozowniki mydła) ze stali nierdzewnej

Zakres prac do wykonania II pomieszczenia zgodnie z przedmiarem robót, który zostaje udostępniony wykonawcom wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

Roboty rozbiórkowe

1. Demontaż skrzydeł drzwiowych 80/200 szt. 1 oraz 90x200 szt.1
2. Wykucie z muru ościeżnic stalowych 80/200 szt. 1 oraz 90x200 szt.1
3. Demontaż umywalek (szt.1) oraz ustępów typu kompakt (1 szt)
4. Demontaż baterii umywalkowych (1 szt.)
5. Demontaż ustępów ze spłuczkami- 1 szt.
6. Skucie płytek z posadzki
7. Skucie glazury ze ścian
8. Rozebranie ścianek działowych
9. Wykucie kratki wentylacyjnej
10. Zeskrobanie i zmycie ścian
11. Demontaż podejść odpływowych
12. Poszerzenie otworu wejściowego do łazienki
13. Wykucie otworów pod geberity

Wykonanie prac wykończeniowych

1. Wykonanie sufitu
podwieszanego
2. Przygotowanie starego podłoża
pod cokolowanie
3. Zabudowa rur płytami g.k.
4. Zabudowa geberitów
5. Cokolowanie ścian
6. Ochrona narożników
kątownikami
7. Montaż skrzydeł drzwiowych
8. Licowanie ścian płytkami
9. Ułożenie płytek na posadzkach
10. Montaż lustra klejonego
11. Montaż armatury sanitarnej
12. Montaż pochwyty do łazienek
13. Montaż wyposażenia łazienek.

Wykonanie instalacji wod-kan.

1. Wykonanie n owych podejść i odpływów
2. Montaż armatury sanitarnej
3. Montaż urządzeń sanitarnych

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu

1. Montaż gniazd
2. Montaż oświetlenia (lampa typu plafon)

Zastosowane materiały.

1. Drzwi zewnętrzne płytowe otworowe z ościeżnicą regulowaną
2. Muszle ustępowe typu Geberit
3. Umywalki z kolanem podwieszonym
4. Baterie stojące
5. Płytki glazurowane 60x60 kat. I
6. Płytki podłogowe 60x60 kat. I
7. Wyposażenie łazienek (uchwyty, zasobniki ręczników, zasobniki papieru toaletowego, dozowniki mydła) ze stali nierdzewnej

2. Termin realizacji zamówienia:

od stycznia 2026 – kwietnia 2026 r.

Inwestycja może być realizowana od styczeń 2026 do kwietnia 2026 r. jednak przewidywany czas wykonania prac po ich rozpoczęciu może wynosić maksymalnie 4 tygodnie.

3. Miejsce i termin złożenia oferty:

Prosimy o składanie ofert do 05-12-2025 r. w sekretariacie szkoły lub nadesłanie ich drogą poczty elektronicznej na adres kadry@zspgniew.pl

4. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybór najniższej oferty

5. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Wioletta Czarnowska - Dyrektor 58/535-35-77 wew .66

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH**
im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
83-140 Gniew, ul. Sobleskiego 11
tel./fax 58-535-35-77

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
Im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie

mgr Wioletta Czarnowska