

## Przedmiar robót

Zał. nr 1.

| Lp.                                                                           | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                   | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| <b>REMONT DACHU INTERNATU OHP W PASŁĘKU UL. BOHATERÓW<br/>WESTERPLATTE 20</b> |                             |                                                                                                                     |      |         |         |
| 1                                                                             |                             | <b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>                                                                                           |      |         |         |
| 1 d.1                                                                         | KNR-W 4-01<br>0518-06       | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa                                                  | m2   |         |         |
|                                                                               |                             | 360                                                                                                                 | m2   | 360,000 |         |
|                                                                               |                             |                                                                                                                     |      | RAZEM   | 360,000 |
| 2 d.1                                                                         | KNR-W 4-01<br>0518-07       | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa<br>Krotność = 5                                  | m2   |         |         |
|                                                                               |                             | 360                                                                                                                 | m2   | 360,000 |         |
|                                                                               |                             |                                                                                                                     |      | RAZEM   | 360,000 |
| 3 d.1                                                                         | KNR-W 4-01<br>0545-04       | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku                                                               | m    |         |         |
|                                                                               |                             | 92                                                                                                                  | m    | 92,000  |         |
|                                                                               |                             |                                                                                                                     |      | RAZEM   | 92,000  |
| 4 d.1                                                                         | KNR-W 4-01<br>0545-06       | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku                                                      | m    |         |         |
|                                                                               |                             | 32                                                                                                                  | m    | 32,000  |         |
|                                                                               |                             |                                                                                                                     |      | RAZEM   | 32,000  |
| 5 d.1                                                                         | KNR-W 4-01<br>0545-08       | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku            | m2   |         |         |
|                                                                               |                             | 22                                                                                                                  | m2   | 22,000  |         |
|                                                                               |                             |                                                                                                                     |      | RAZEM   | 22,000  |
| 6 d.1                                                                         | KNR 4-01<br>0108-02 0108-04 | Wywóz i utylizacja papy, blach i gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km                      | m3   |         |         |
|                                                                               |                             | 400 * 0,10                                                                                                          | m3   | 40,000  |         |
|                                                                               |                             |                                                                                                                     |      | RAZEM   | 40,000  |
| 2                                                                             |                             | <b>ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE</b>                                                                               |      |         |         |
| 7 d.2                                                                         | KNR-W 4-01<br>0803-02       | Uzupełnienie posadzki cementowej (szlichta) o powierzchni 1.0 -5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko        | m2   |         |         |
|                                                                               |                             | 150                                                                                                                 | m2   | 150,000 |         |
|                                                                               |                             |                                                                                                                     |      | RAZEM   | 150,000 |
| 8 d.2                                                                         | KNR-W 2-02<br>0504-02       | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe                                                                   | m2   |         |         |
|                                                                               |                             | 400                                                                                                                 | m2   | 400,000 |         |
|                                                                               |                             |                                                                                                                     |      | RAZEM   | 400,000 |
| 9 d.2                                                                         | KNR-W 2-02<br>0504-03       | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej                                               | m2   |         |         |
|                                                                               |                             | 30                                                                                                                  | m2   | 30,000  |         |
|                                                                               |                             |                                                                                                                     |      | RAZEM   | 30,000  |
| 10 d.2                                                                        | KNR-W 2-02<br>0514-02       | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej                                   | m2   |         |         |
|                                                                               |                             | (40 + 25 + 25) * 0,30                                                                                               | m2   | 27,000  |         |
|                                                                               |                             |                                                                                                                     |      | RAZEM   | 27,000  |
| 11 d.2                                                                        | KNR-W 2-02<br>0514-04       | Obrobienie podpórek (sztyc), słupów, uchwyty i odgromników w dachach krytych blachą - z blachy stalowej ocynkowanej | szt. |         |         |
|                                                                               |                             | 15                                                                                                                  | szt. | 15,000  |         |
|                                                                               |                             |                                                                                                                     |      | RAZEM   | 15,000  |
| 12 d.2                                                                        | KNR-W 2-02<br>0524-02       | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm                                                  | m    |         |         |
|                                                                               |                             | 31                                                                                                                  | m    | 31,000  |         |
|                                                                               |                             |                                                                                                                     |      | RAZEM   | 31,000  |
| 13 d.2                                                                        | KNR-W 2-02<br>0531-04       | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm                                                                            | m    |         |         |
|                                                                               |                             | 32                                                                                                                  | m    | 32,000  |         |
|                                                                               |                             |                                                                                                                     |      | RAZEM   | 32,000  |