

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W INTERNACIE OSIW MRĄGOWO

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W INTERNACIE OSIW MRĄGOWO					
1		Pokoje, świetlica			
1 d.1	KNNR 5 1207 -02	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
		1000,000	m	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
2 d.1	KSNR 5 040402	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznikpodło- że z cegły	wyp.		
		40,000	wyp.	40,000	
				RAZEM	40,000
3 d.1	KSNR 5 040403	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.		
		70,000	wyp.	70,000	
				RAZEM	70,000
4 d.1	KSNR 9 050105	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych (oprawy pokoje)	szt.		
		16,000	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
5 d.1	KSNR 5 050201	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych (pokoje)	kpl.		
		16,000	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
6 d.1	KSNR 9 050106	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówko- wych z kloszem (świetlica)	szt.		
		6,000	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1	KSNR 5 050202	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W (świetlica)	kpl.		
		6,000	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
8 d.1	KSNR 9 050105	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych (po- kój wychowawców)	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KSNR 5 050201	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych (zdemontowane z pokoju wychowawców)	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KSNR 5 040402	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznikpodło- że z cegły (wypusty ewakuacyjne)	wyp.		
		4,000	wyp.	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.1	KSNR 5 050201	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych (ewakuacyjnych)	kpl.		
		4,000	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1	KSNR 9 050106	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówko- wych z kloszem (korytarz)	szt.		
		7,000	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
13 d.1	KSNR 5 050202	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W (awaryjno użytkowe)	kpl.		
		7,000	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
14 d.1	KSNR 9 050105	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych (oprawy istniejące łazienki)	szt.		
		7,000	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000

15 d.1	KSNR 5 050201	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych (oprawy z demontażu)	kpl.		
		7,000	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000

- 1 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3409 Użytkownik: Janusz Barański

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W INTERNACIE OSIW MRĄGOWO

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KSNR 5 040403	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły (wypusty na przyciski awaryjne)	wyp.		
		2,000	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	KNNR 5 0406 -01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (przyciski do awaryjnego odłączenia zasilenia)	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1	KNR-W 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowowapienne	m3		
		10,000	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
19 d.1	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		1000,000	m	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
2		WLZ z RG do rozdzielnic internat			
20 d.2	KNNR 5 0407 -04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach (zabezpieczenie wlz)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNNR 5 1209 -0703	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		4,000	otw.	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.2	KSNR 5 030304	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w ru- rach winidurów o średnicy 47 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi łącz- nym przekroju żył 80-175 mm2podłoże z cegły	m		
		20,000	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3		Rozdzielnica internat			
23 d.3	KNNR-W 9 1102-02	Powiększanie wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglanym	dm3		
		60,000	dm3	60,000	
				RAZEM	60,000
24 d.3	KSNR 5 020101	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg (rozdzielnic 4x18)	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3	KNNR 5 0407 -04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach (wyłącznik główny)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.3	KNNR 5 0407 -04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach (wyłącznik różnicowo-prądowy 3-fazowy)	szt.		
		5,000	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
27 d.3	KNNR 5 0407 -03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach (wyłącznik różnicowo-prądowy 1-fazowy)	szt.		
		3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
28 d.3	KNNR 5 0407 -01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni- cach (zabezpieczenia 1-fazowe)	szt.		

		30,000	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
29 d.3	KNNR 5 1204 -01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2	szt.		
		60,000	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000

- 2 -