

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	SST B.001, 003, 006	REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY Z ŁACZNIKIEM			0,000
		0,000		0,000	
1.1 (P1)	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		56,500
		6*7+5*1+2,5+4,0+3	m	56,500	
1.2 (P2)	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. Elewacja zachodnia (rys. 5)	m		3,500
		3,5	m	3,500	
1.3 (P3)	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich podokienniki. Okna na parterze.	m2		15,822
		2,02*2*0,3	m2	1,212	
		1,4*32*0,3	m2	13,440	
		0,85*2*0,3	m2	0,510	
		1,1*2*0,3	m2	0,660	
1.4 (P4)	WYCENA WŁASNA	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie. elewacja południowa (ys.2) 6,71*(3,16+2,65) 35,23*5,5 9,73*5,4 elewacja północna (rys.3) 51,67*5,5 -3*7,22 elewacja wschodnia (rys.4) 4,97*2,03 15,07*6,32 łącznik 4,78*2,35 6,76*3,48 elewacja zachodnia (rys 5) łącznik 11,07*4,12 budynek główny 15,1*6,32 2,98*2,36 elewacja zachodnia 2 (rys 7) 2,35*5,87 2,03*4,96 elewacja wschodnia 2 (rys 6) 2,98*3,16 2,63*6,29 elewacja południowa 2 (rys 8) 5,42*3 0,5*1,5*5,42	m2		906,128
			m2	38,985	
			m2	193,765	
			m2	52,542	
			m2	284,185	
			m2	-21,660	
			m2	10,089	
			m2	95,242	
			m2	11,233	
			m2	23,525	
			m2	45,608	
			m2	95,432	
			m2	7,033	
			m2	13,795	
			m2	10,069	
			m2	9,417	
			m2	16,543	
			m2	16,260	
			m2	4,065	
1.5 (P5)	KNR-I 0-17 2610-0100 analogia	Wycięcie uszkodzonego styropianu, wykonanie ocieplenia ścian (uzupełnienia), płytami styropian.metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.Przyjęto 3 % pow. elewacji. 906,128*0,03	m2		27,184
			m2	27,184	
1.6 (P6)	KNR-I 0-17 2608-0200	Przygotowanie starego podłoża poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie . 906,128	m2		906,128
			m2	906,128	
1.7 (P7)	WYCENA WŁASNA	Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnętrznych. 906,128	m2		906,128
			m2	906,128	
1.8 (P8)	KNR 2-02 1505-1000 analogia	Dwukrotne malowanie elewacji farbą elewacyjną silikonowo-silikatową oddychającą wraz z malowaniem opasek i ościeży wokół okien, wraz z robotami uzupełniającymi, naprawczymi, towarzyszącymi. 906,128	m2		906,128
			m2	906,128	

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1.9 (P9)	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią 1,4*1,4*68 0,83*1,4*3 1,1*1,4*3 1,88*1,4*1 2,02*1,4*3 0,93*0,47*4 0,47*0,47*3	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 133,280 3,486 4,620 2,632 8,484 1,748 0,663	154,913
1.10 (P10)	WYCENA WŁASNA	Remont drewnianej obudowy gzymsu podrynnowego, i podsufitki okapu dwukrotne malowanie lakierobejcą wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania z robotami towarzyszącymi, naprawczymi, uzupełniającymi. (51,67*2+4,78+6,76+5,5)*0,6 3	m2 m2 m2	 72,228 3,000	75,228
1.11 (P11)	KNNR 2 1504-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne na elewacji, dostawa, montaż, demontaż, czas pracy rusztowań. 51,67*5*2 15,1*6*2 6,76*3 11,07*4 2,63*6 4,56*5	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 516,700 181,200 20,280 44,280 15,780 22,800	801,040
1.12 (P12)	KNR 4-01 0212-0200	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm. Rozbiórka podestów przy wejściach obłożonych gresem. 1,8*1,5*0,3*2	m3 m3	 1,620	1,620
1.13 (P13)	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1,62	m3 m3	 1,620	1,620
1.14 (P14)	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 13,00 1,62	m3 m3	 1,620	1,620
1.15 (P15)	KNR-I 0-11 0321-0100 analogia	Wykonanie nowych podestów (szt. 2) z kostki betonowej POLBRUK (wg PT), wraz z wykonaniem stopnia, obramowanie z krawężnika. 1,8*1,5*2	m2 m2	 5,400	5,400
1.16 (P16)	KNR 2-02 1219-0300	Dostawa i montaż wycieraczek stalowych do obuwia. 2,000	szt. szt.	 2,000	2,000
1.17 (P17)	KNR 2-02 0923-0400	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie. 15,822	m2 m2	 15,822	15,822
1.18 (P18)	NNRNKB 2-02U 0541-0100	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm, wraz z robotami naprawczymi, uzupełniającymi, towarzyszącymi. 15,822	m2 m2	 15,822	15,822
1.19 (P19)	KNR 2-02 0510-0301	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 12 cm. wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. 56,5	m m	 56,500	56,500
1.20 (P20)	KNR 2-02 0508	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm. 3,5	m m	 3,500	3,500
1.21 (P21)	KNR 4-01 0524-0800	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wykonane wpusty /sztucery/ z blachy ocynkowanej 11,000	szt. szt.	 11,000	11,000
1.22 (P22)	KNR 4-01 1212	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabiny stalowej. 1,000	szt. szt.	 1,000	1,000
2	SST B.001, .	REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 0,000		 0,000	0,000

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
2.1 (P23)	WYCENA WŁASNA	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną + farbą ftalową konstrukcji stalowej schodów zewnętrznych z balustradą wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania i robotami towarzyszącymi. 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
2.2 (P24)	KNR 4-01 1209-0900 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą stopni drewnianych z oczyszczeniem i przygotowaniem do malowania. 0,9*0,3*16	m2		4,320
			m2	4,320	
2.3 (P25)	KNR 4-01 1209 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą pochwyty drewnianego (balustrada) z oczyszczeniem i przygotowaniem do malowania. 5*2*0,25	m2		2,500
			m2	2,500	
2.4 (P26)	WYCENA WŁASNA	Remont podestu z lastryka, wyrównanie powierzchni i pomalowanie farbą do betonu. 1,000	m2		1,000
			m2	1,000	
3	SST B.001, 006	REMONT , PRZEŁOŻENIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU 0,000			0,000
				0,000	
3.1 (P27)	WYCENA WŁASNA	Rozbiórka opaski z kostki betonowej , oczyszczenie materiału z rozbiórki, przygotowanie do ponownego montażu. . (51,67*2-7,22)*0,6 (2,03+15,07+4,78+6,76)*0,6 18,08*0,6 (5,61+4,56)*0,6 5,42*0,6	m2		95,058
			m2	57,672	
			m2	17,184	
			m2	10,848	
			m2	6,102	
			m2	3,252	
3.2 (P28)	KNR-I 0-11	Wykonanie nowej opaski szer. 60 cm, z kostki betonowej z rozbiórki z wykonaniem podsypki z wyprofilowaniem spadku od budynku. . 95,058	m2		95,058
			m2	95,058	
3.3 (P29)	KNR 4-01 0819-0900 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek klinkierowych na elewacji. 35,000	szt.		35,000
			szt.	35,000	
3.4 (P30)	KNR 4-01 1212	Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat na studzienkach okiennych. 0,5*0,8*3	m2		1,200
			m2	1,200	
3.5 (P31)	WYCENA WŁASNA	Zmiana ukształtowania terenu wg PT. 25,000	m2		25,000
			m2	25,000	