

PRZEDMIAR ROBÓT

OHP Mrągowo

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	SST B.001, 003,	OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ WSCHODNIEJ HALI NR 1 0,000		0,000	0,000
1.1 (P1)	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5,000	m m	 5,000	5,000
1.2 (P2)	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich podokienniki. (8,9+4,44)*0,25	m2 m2	 3,335	3,335
1.3 (P3)	WYCENA WŁASNA	Demontaż blachy trapezowej w pasie nad oknami wraz z robotami towarzyszącymi i naprawczymi. (8,9+4,44)*1,5	m2 m2	 20,010	20,010
1.4 (P4)	KNR 4-01 0354-1000	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych , demontaż istniejących wrót stalowych. 3,5*4,5+2,7*3,0	m2 m2	 23,850	23,850
1.5 (P5)	KNR 4-01 0354-1300	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, 30x30 2,000	szt. szt.	 2,000	2,000
1.6 (P6)	KNR 4-01 0102-0200	Wykopy wzdłuż ścian budynku, odkopanie ściany fundamentowej na gł. 1 m. 23*1*1	m3 m3	 23,000	23,000
1.7 (P7)	KNR-I 0-17 2608-0100	Przygotowanie starego podłoża pod izolację. 22,88	m2 m2	 22,880	22,880
1.8 (P8)	KNR 4-01 0724-0100	Uzupełnienie tynków zewnętrznych na ścianie fundamentowej. Przyjęto 15 %. 22,88*0,15	m2 m2	 3,432	3,432
1.9 (P9)	KNR 2-02 0607	Izolacja z folii polietylenowej szerokiej ściany fundamentowej. . 30,000	m2 m2	 30,000	30,000
1.10 (P10)	KNR 4-01 0105-0100	Zasypanie wykopów wraz z dostawą pospółki do zasypania ściany fundamentowej. 23*0,85*1	m3 m3	 19,550	19,550
1.11 (P11)	KNR-I 0-17 2609-0100	Ocieplenie cokołu na wysokość h=50 cm, styropian EPS- 100 , gr. . 12 cm. 28,88*0,5	m2 m2	 14,440	14,440
1.12 (P12)	KNR-I 0-17 2609-0600	Przyklejenie jednej warstwy siatki na cokole. 14,44	m2 m2	 14,44	14,44
1.13 (P13)	KNR-I 0-17 2609-0600	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na cokole. 14,44	m2 m2	 14,44	14,44
1.14 (P14)	KNR-I 0-17 0929-0500	Wykonanie tynku mozaikowego na cokole w kolorze szarym. 14,44	m2 m2	 14,440	14,440
1.15 (P15)	KNR-I 0-17 2610-0300	Ocieplenie ścian styropian EPS S gr. 12 cm, z przygotowaniem podłoża , przyklejeniem siatki, docieplenie metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Tynk mineralny faktura "kamyczek" gr. 2 mm kolor biały. 22,88*4,3 -8,89*2,46 -4,44*2,46	m2 m2 m2	 98,384 -21,869 -10,922	65,593
1.16 (P16)	KNR 2-02 1505-1000 analogia	Dwukrotne malowanie elewacji Hali 1 (szczyt) farbą elewacyjną silikonową oddychającą , wraz z robotami uzupełniającymi, naprawczymi, towarzyszącymi. 25,000	m2 m2	 25,000	25,000
1.17 (P17)	KNR-I 0-17 2609-0600	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianie na wysokości 2m. 22,88*1,5	m2 m2	 34,32	34,32

PRZEDMIAR ROBÓT

OHP Mrągowo

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1.18 (P18)	KNR-I 0-17 2609-0200	Docieplenie ościeży okien styropian gr. 3 cm. (2,46*2+8,89)*0,2 (2,46*2+4,44)*0,2	m2 m2 m2	 2,762 1,872	4,634
1.19 (P19)	KNR-I 0-17 2609-0700	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach okien. 4,63	m2 m2	 4,63	4,63
1.20 (P20)	KNR-I 0-17 2609-0800	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,46*2+8,89 2,46*2+4,44	m m	 13,810	13,810
1.21 (P21)	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią 2,46*8,89+2,46*4,44	m2 m2	 32,792	32,792
1.22 (P22)	KNR-I 0-17 0929-0500	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach okien. 4,63	m2 m2	 4,630	4,630
1.23 (P23)	KNR 2-02 0923-0400	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie. (8,89+4,44)*0,2	m2 m2	 2,666	2,666
1.24 (P24)	NNRNKB 2-02U 0541-0100	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mm, (8,89+4,44)*0,3	m2 m2	 3,999	3,999
1.25 (P25)	KNR 2-02 0510-0301	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 12 cm. 5,000	m m	 5,000	5,000
1.26 (P26)	KNR 4-01 0524-0800	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wykonane wpusty /sztucery/ z blachy ocynkowanej 1,000	szt. szt.	 1,000	1,000
1.27 (P27)	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych po wykonaniu docieplenia wraz z robotami towarzyszącymi i naprawczymi . 2,000	szt. szt.	 2,000	2,000
1.28 (P28)	KNR 2 1504-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne na elewacji , dostawa, montaż, demontaż, czas pracy rusztowań. 29*4	m2 m2	 116,000	116,000
2	SST B.001, 003,004	OCIEPLENIE WARSZTATU OBRÓBKII MECHANICZNEJ 0,000		 0,000	0,000
2.1 (P29)	KNR-I 0-14 2010-1101	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, 2x płyta GK 1,25 cm. (od strony warsztatu). Pod poszyciem folia paroizolacyjna. 9,14*3,53-2*2	m2 m2	 28,264	28,264
2.2 (P30)	KNR-I 0-14 2010-1101	Ścianki działowe z na konstrukcji systemowej (wg PT), z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, płyta cementowo-włóknowa gr. 1,5 cm (od strony magazynu). 9,14*3,53-2*2	m2 m2	 28,264	28,264
2.3 (P31)	KNR-I 0-19 1024-0800	Dostawa i montaż drzwi AL profil ciepły . Drzwi dwuskrzydłowe wg PT. 1,8*2,0	m2 m2	 3,600	3,600
2.4 (P32)	KNR-I 0-14 2011-0201	Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami cementowo-włóknowymi gr. 1,5 cm, na rusztach metalowych pojedynczych słupów, z ociepleniem (0,4+0,32+0,4)*4,6	m2 m2	 5,152	5,152
2.5 (P33)	KNR-I 0-14 2011-0801	Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami cementowo-włóknowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, z ociepleniem (rury CO) (0,3+0,5+0,3)*7,1	m2 m2	 7,810	7,810
2.6 (P34)	KNR 2-02 1505-0500	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną. 28,264*2+5,152+7,81	m2 m2	 69,490	69,490

Lp. 1	Kod 2	Opis, lokalizacja i wyliczenie 3	Jm. 4	Ilości składowe 5	Razem 6
3	SST B.001, 003, 005,	WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO HALI NR 1 0,000		0,000	0,000
3.1 (P35)	KNR 4-01 0354-1000	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych , demontaż istniejących drzwi. 1,8*2,1	m2		3,780
			m2	3,780	
3.2 (P36)	KNR-I 0-19 1024-0800	Dostawa i montaż drzwi AL profil ciepły .Drzwi dwuskrzydłowe wg PT. Wraz z robotami towarzyszącymi i naprawczymi. 1,8*2,1	m2		3,780
			m2	3,780	
3.3 (P37)	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż kurtyny powietrznej zasilanej elektrycznie wraz z robotami towarzyszącymi i naprawczymi. wg PT. 1,000	szt		1,000
			szt	1,000	
4	SST B.001, 005.	WYMIANA WRÓT STALOWYCH 0,000		0,000	0,000
4.1 (P38)	KNR 2-02 1205-0300	Dostawa i montaż wrót stalowych wjazdowych wykonanych zgodnie z PT, wraz z robotami towarzyszącymi i naprawczymi. 3,1*3,4*2	m2		21,080
			m2	21,080	