

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Razem
1	2	3	4	5
1	SST B.001, 003, 004	MALOWANIE ELEWACJI		0,000
1.1 (P1)	WYCENA WŁASNA	Odbicie tynków zewnętrznych cieńkowieńcowych na elewacji budynku z robotami towarzyszącymi.	m2	310,400
1.2 (P2)	WYCENA WŁASNA	Odbicie tynków zewnętrznych (pierwotnego) , przyjęto 30 % powierzchni ścian.	m2	93,120
1.3 (P3)	KNR 4-01 0726-0300	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat III.	m2	93,120
1.4 (P4)	KNR 4-01 0722-0201	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych /wapno suchogazzone/ na ścianach, III kategoria tynku	m2	310,400
1.5 (P5)	WYCENA WŁASNA	Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnętrznych.	m2	310,400
1.6 (P6)	KNR 2-02 1505-1000 analogia	Dwukrotne malowanie elewacji farbą elewacyjną oddychającą wraz z malowaniem ościeży okien ,robotami tawarzyszącymi i naprawczymi.	m2	310,400
1.7 (P7)	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	9,933
1.8 (P8)	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 13,00	m3	9,933
1.9 (P9)	KNNR 2 1504-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne na elewacji , dostawa, montaż, demontaż, czas pracy rusztowań.	m2	500,990
2	SST B.01.00.00., B.02.00.00.	WYMIANA RYNNY I RUR SPUSTOWYCH		0,000
2.1 (P10)	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	73,200
2.2 (P11)	KNR 4-01	Zdjęcie i ponowne ułożenie dwóch rzędów dachówki w celu wykonania robót blacharskich.	m2	36,600
2.3 (P12)	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich - pas podrynnowy z blachy nie nadającej się do użytku .	m2	21,960
2.4 (P13)	KNR 4-01 0414-0900	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką.	m2	36,600
2.5 (P14)	KNR 4-01 0414-1100	Deski czołowe- wymiana deski okapowej, wraz z impregnacją i lakierowaniem.	m	73,200
2.6 (P15)	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	32,000
2.7 (P16)	KNR 2-02 0508-0501 analogia	Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej ,grubości 0,65 mm,półokrągłe o średnicy 18 cm.	m	73,200
2.8 (P17)	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.Pas podrynnowy.	m2	36,600
2.9 (P18)	KNR 2-02 0511-0501	Rury spustowe z blachy z cynkowo-tytanowej grubości 0,65 mm,okrągłe o średnicy 15 cm.Wraz z podłączeniem do instalacji deszczowej (żeliwo).	m	32,000
2.10 (P19)	KNR 4-01 0524-0800	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wykonane wpusty /sztucery/.	szt.	4,000
2.11 (P20)	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2	70,000
2.12 (P21)	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z opłatą za utylizację.	m3	1,500
2.13 (P22)	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 14,00	m3	1,500