

PRZEDMIAR ROBÓT

OHP

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 0,000		0,000	0,000
1.1 (P1)	KNR 4-01 0431-0200 analogia	Demontaż stopni drewnianych . 0,9*0,25*16	m2 m2	 3,600	3,600
1.2 (P2)	KNR 4-01 0417-0300	Demontaż drewnianych pochwytów . 3,2+4,0+0,9	m m	 8,100	8,100
1.3 (P3)	KNR 4-01 0417-0300	Demontaż drewnianych elementów balustrady. 2*3,2+4*2+2*0,9	m m	 16,200	16,200
1.4 (P4)	KNR 7-12 0101	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowej konstrukcji schodów. 10,3	m2 m2	 10,300	10,300
1.5 (P5)	KNR 7-12 0201-0201	Malowanie pędzlem konstrukcji stalowej farbą ftalową do gruntowania przeciwrzewną, miniową 60% 10,3	m2 m2	 10,300	10,300
1.6 (P6)	WYCENA WŁASNA	Malowanie konstrukcji stalowej schodów farbą ftalową na kolor RAL 9007 - dwukrotnie. 10,3	m2 m2	 10,300	10,300
1.7 (P7)	WYCENA WŁASNA	Remont podestu z lastryka, oczyszczenie, uzupełnienie nierówności . 0,81	m2 m2	 0,810	0,810
1.8 (P8)	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż prefabrykowanych stopni z krat zgrzewanych wg PT. 16,000	szt. szt.	 16,000	16,000
1.9 (P9)	KNR 2-02 1214-0500	Dostawa i montaż pochwyty z rury kwadratowej 40x25 mm . 8,1	m m	 8,100	8,100
1.10 (P10)	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż wypełnienia z płaskowników 6x60 mm na trzech poziomach - na śruby lub spawanie. 8,1*3	m m	 24,300	24,300
1.11 (P11)	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,5	m3 m3	 0,500	0,500
1.12 (P12)	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie materiałów z rozbiórki na każdy następny 1 km Krotność= 13,00 0,5	m3 m3	 0,500	0,500