

PRZEDMIAR ROBÓT

OHP Artyleryjska

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	SST B.001, 003, 004	MALOWANIE ELEWACJI 0,000		0,000	0,000
1.1 (P1)	WYCENA WŁASNA	Odbicie tynków zewnętrznych cieńkowarstwowych na elewacji budynku z robotami towarzyszącymi. 58,5+64,6+34,4+28,2+30,4+79,8+14,5	m2		310,400
1.2 (P2)	WYCENA WŁASNA	Odbicie tynków zewnętrznych (pierwotnego) , przyjęto 30 % powierzchni ścian. 310,4*0,3	m2	310,400	93,120
1.3 (P3)	KNR 4-01 0726-0300	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat III. 93,12	m2	93,120	93,120
1.4 (P4)	KNR 4-01 0722-0201	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych /wapno suchogazzone/ na ścianach, III kategoria tynku 310,4	m2	310,400	310,400
1.5 (P5)	WYCENA WŁASNA	Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnętrznych. 310,4	m2	310,400	310,400
1.6 (P6)	KNR 2-02 1505-1000 analogia	Dwukrotne malowanie elewacji farbą elewacyjną oddychającą wraz z malowaniem ościeży okien ,robotami tawarzyszącymi i naprawczymi. 310,4	m2	310,400	310,400
1.7 (P7)	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 310,4*0,02+93,12*0,04	m3	9,933	9,933
1.8 (P8)	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 13,00 9,933	m3	9,933	9,933
1.9 (P9)	KNNR 2 1504-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne na elewacji , dostawa, montaż, demontaż, czas pracy rusztowań. (11,37+5,52+11,43+5,89+7,16+15,4+14,8)*7	m2	500,990	500,990
2	SST B.01.00.00., B.02.00.00.	WYMIANA RYNNY I RUR SPUSTOWYCH 0,000		0,000	0,000
2.1 (P10)	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 11,37+5,52+11,43+5,89+7,19+15,4+0,2*6+14,8+0,2*2	m	73,200	73,200
2.2 (P11)	KNR 4-01	Zdjęcie i ponowne ułożenie dwóch rzędów dachówki w celu wykonania robót blacharskich. 73,2*0,5	m2	36,600	36,600
2.3 (P12)	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich - pas podrynnowy z blachy nie nadającej się do użytku . 73,2*0,3	m2	21,960	21,960
2.4 (P13)	KNR 4-01 0414-0900	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką. 73,2*0,5	m2	36,600	36,600
2.5 (P14)	KNR 4-01 0414-1100	Deski czołowe- wymiana deski okapowej, wraz z impregnacją i lakierowaniem. 73,2	m	73,200	73,200
2.6 (P15)	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*8	m	32,000	32,000
2.7 (P16)	KNR 2-02 0508-0501 analogia	Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej ,grubości 0,65 mm,półokrągłe o średnicy 18 cm. 73,2	m	73,200	73,200

PRZEDMIAR ROBÓT

OHP Artyleryjska

Lp. 1	Kod 2	Opis, lokalizacja i wyliczenie 3	Jm. 4	Ilości składowe 5	Razem 6
2.8 (P17)	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. Pas podrynnowy. 73,2*0,5	m2 m2	 36,600	36,600
2.9 (P18)	KNR 2-02 0511-0501	Rury spustowe z blachy z cynkowo-tytanowej grubości 0,65 mm, okrągłe o średnicy 15 cm. Wraz z podłączeniem do instalacji deszczowej (żeliwo). 32	m m	 32,000	32,000
2.10 (P19)	KNR 4-01 0524-0800	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wykonane wpusty /sztucery/. 4	szt. szt.	 4,000	4,000
2.11 (P20)	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią 70	m2 m2	 70,000	70,000
2.12 (P21)	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z opłatą za utylizację. 1,5	m3 m3	 1,500	1,500
2.13 (P22)	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 14,00 1,5	m3 m3	 1,500	1,500