

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Chodnik rozbiórka			
1 d.1	KNR 13-23 0108-06	Rozbiórka elementów chodnika - płyty ażurowe	m2		
		82,70	m2	82,700	
				RAZEM	82,700
2		Chodnik			
2 d.2	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,01	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
3 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,46 * 82,70	m3	38,042	
				RAZEM	38,042
4 d.2	KSNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm	m2		
		82,70	m2	82,700	
				RAZEM	82,700
5 d.2	KSNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm	m2		
		82,70	m2	82,700	
				RAZEM	82,700
6 d.2	KSNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		82,70	m2	82,700	
				RAZEM	82,700
7 d.2	KSNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m2		
		82,70	m2	82,700	
				RAZEM	82,700
8 d.2	KSNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		82,70	m2	82,700	
				RAZEM	82,700
9 d.2	KNR 2-31 0402-01	Ława pod krawężniki z pospółki	m3		
		30 * 0,05 * 0,18	m3	0,270	
				RAZEM	0,270
10 d.2	KNK 2-06 0405-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
11 d.2	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m3		
		18,24	m3	18,240	
				RAZEM	18,240
12 d.2	KNR-W 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2		
		182,44	m2	182,440	
				RAZEM	182,440
13 d.2	KNP ZREW 07 0101-007	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000