

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Ogrodzenie			
1 d.1	KNKRB 6 0808-03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach	m		
		220,25	m	220,250	
				RAZEM	220,250
2 d.1	KNR 2-31 0401-04 analogia	Przygotowanie i wyrównanie terenu na linii ogrodzenia w gruncie kat.III-IV	m		
		220,25	m	220,250	
				RAZEM	220,250
3 d.1	KNR 13-12 1602-02	Ogrodzenie z siatki stalowej handlowej na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie	m2		
		111,73	m2	111,730	
				RAZEM	111,730
4 d.1	KNR-W 2-02 1802-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wysokości 1.73 m w na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
		108,52	m	108,520	
				RAZEM	108,520
5 d.1	KNR 2-25 0313-01 analogia	Furtki stalowe w ramach z kształowników stalowych 40x40x60 z opierzeniem z paneli ogrodzeniowych h-1030mm	m2		
		1,1 * 1,5 * 2	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
6 d.1	KNR 2-02 1808-04 analogia	Wrota uchylne ze słupkami 80x80 6m w ramach stalowych z paneli na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) pod bramę	m3		
		0,5 * 1,5 * 1,2	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
8 d.1	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu pod bramę	m3		
		0,5 * 1,5 * 1,2	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
9 d.1	KNNR 7 0203-03 kalk. własna	Bramy przesuwane	t		
		0,4	t	0,400	
				RAZEM	0,400
10 d.1	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m3		
		18,24	m3	18,240	
				RAZEM	18,240
11 d.1	KNR-W 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2		
		182,44	m2	182,440	
				RAZEM	182,440
12 d.1	KNP ZREW 07 0101-007	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty ogrodnicze			
13 d.2	kalk. własna	Usunięcie drzew z karczowaniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.2	kalk. własna	Usunięcie samosiewów z karczowaniem	m2		
		105,1	m2	105,100	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	105,100
15 d.2	kalk. własna	Nasadzenie drzew i krzewów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000