

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Jezdnia dla samochodów osobowych			
1 d.1	KNR 2-31 0811-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (całość powierzchni)	m2		
		511,65	m2	511,650	
				RAZEM	511,650
2 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,05	ha	0,050	
				RAZEM	0,050
3 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,46 * 511,65	m3	235,359	
				RAZEM	235,359
4 d.1	KSNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm	m2		
		511,65	m2	511,650	
				RAZEM	511,650
5 d.1	KSNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm	m2		
		511,65	m2	511,650	
				RAZEM	511,650
6 d.1	KSNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		511,65	m2	511,650	
				RAZEM	511,650
7 d.1	KSNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m2		
		511,65	m2	511,650	
				RAZEM	511,650
8 d.1	KSNR 6 0502-03	Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		511,65	m2	511,650	
				RAZEM	511,650
9 d.1	KSNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		70,84	m	70,840	
				RAZEM	70,840
10 d.1	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		11,95	m	11,950	
				RAZEM	11,950
11 d.1	KNR 2-18 0614-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską o głębokości do 3 m w gruncie kat. III	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II	m3		
		235,36	m3	235,360	
				RAZEM	235,360
13 d.1	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m3		
		9,12	m3	9,120	
				RAZEM	9,120
14 d.1	KNR-W 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2		
		91,22	m2	91,220	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	91,220
15 d.1	KNP ZREW 07 0101-007	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000