

PRZEDMIAR ROBÓT

ETAP I

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	SST B.001.00.0 0.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0,000		0,000	0,000
1.1 (P1)	KNR 4-01 0535-0300	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 12,4*2	m m	 24,800	24,800
1.2 (P2)	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*2	m m	 8,000	8,000
1.3 (P3)	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich pas podrynnowy, nadrynnowy z blachy nie nadającej się do użytku . 12,4*2*2*0,3	m2 m2	 14,880	14,880
1.4 (P4)	KNR 4-01 0519-0400	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, pierwsza warstwa 12,4*(8,14+8,14)	m2 m2	 201,872	201,872
1.5 (P5)	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie materiałów z rozbiórki (papa) samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z opłatą za utylizację. 201,872*0,03	m3 m3	 6,056	6,056
1.6 (P6)	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 14,00 6,056	m3 m3	 6,056	6,056
2	SST B.001,002, 006.	REMONT POKRYCIA DACHU 0,000		0,000	0,000
2.1 (P7)	KNR 4-01 0414-0200	Wymiana deskowania dachu . Deski o grubości 25 mm. 12,4*(8,53+8,53)	m2 m2	 211,544	211,544
2.2 (P8)	WYCENA WŁASNA	Przedłużenie połaci dachu (wydłużenie krokwi) , wraz z robotami towarzyszącymi. (12,4+12,4)*0,4	m2 m2	 9,920	9,920
2.3 (P9)	KNR-W 2-02 1016-0400	Dostawa i montaż okien połaciowych z kołnierzem uszczelniającym i sterowaniem elektrycznym, wraz z robotami towarzyszącymi i naprawczymi. 0,78*1,4*12	m2 m2	 13,104	13,104
2.4 (P10)	KNR 2-02 0501-0100	Jednowarstwowe pokrycie dachów na podłożu drewnianym., papą podkładową. 12,4*(8,53+8,53)	m2 m2	 211,544	211,544
2.5 (P11)	WYCENA WŁASNA	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną z posypką gruboziarnistą , papa o gr. 5,2 mm. 211,544	m2 m2	 211,544	211,544
2.6 (P12)	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. Pas podrynnowy. 12,4*2*0,3	m2 m2	 7,440	7,440
2.7 (P13)	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. Pas nadrynnowy. 12,4*2*0,3	m2 m2	 7,440	7,440
2.8 (P14)	KNR 2-02 0508-0301	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 12 cm. (rynny z rozbiórki, nowe rynhaki). 12,4*2	m m	 24,800	24,800
2.9 (P15)	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm. 8,000	m m	 8,000	8,000
2.10 (P16)	KNR 4-01 0524-0800	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wykonane wpusty /sztucery/ z blachy ocynkowanej 2,000	szt. szt.	 2,000	2,000

PRZEDMIAR ROBÓT

ETAP I

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
3	SST B.003, 004, 006.	DOCIEPLENIE POŁACI DACHU OD WEWNĄTRZ 0,000		0,000	0,000
3.1 (P17)	KNR 4-01 0413-0200	Wzmocnienie płatwi krawędziakami 6*18 dł. 2,20m. 12*2,2	m m	 26,400	26,400
3.2 (P18)	KNR 2-02 0613-0300	Docieplenie połaci dachu od spodu wełną mineralną gr. 18 cm. wraz z robotami towarzyszącymi. 12,4*8,2*2	m2 m2	 203,360	203,360
3.3 (P19)	KNR 2-02 0607 analogia	Paroizolacja gr. 0,4 mm. 203,36	m2 m2	 203,360	203,360
3.4 (P20)	KNR 2-02 1611-0600	Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 6 m. 4,000	szt. szt.	 4,000	4,000
4	SST B.001, 006	STOLARKA OKIENNA 0,000		0,000	0,000
4.1 (P21)	KNR 4-01 0354-0600	Wykucie z muru ościeżnic stalowych , demontaż okien. 3,000	szt. szt.	 3,000	3,000
4.2 (P22)	KNR-I 0-19 1023-0900	Dostawa i montaż okien PCV uchylnych , wykonanych zgodnie z PT, z obróbką osadzenia, z robotami towarzyszącymi. 1,55*1,05*3	m2 m2	 4,883	4,883
4.3 (P23)	KNR 2-02 0923-0400	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy,wykonane ręcznie. 1,55*0,2*3	m2 m2	 0,930	0,930
4.4 (P24)	NNRNKB 2-02U 0541-0100	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mm, 1,6*0,3*3	m2 m2	 1,440	1,440