

PRZEDMIAR SKRÓCONY

Etap I

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Razem
1	2	3	4	5
1	SST B.001.00.00.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		0,000
1.1 (P1)	KNR 4-01 0535-0300	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	24,800
1.2 (P2)	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	8,000
1.3 (P3)	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich pas podrynnowy, nadrynnowy z blachy nie nadającej się do użytku .	m2	14,880
1.4 (P4)	KNR 4-01 0519-0400	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych,pierwsza warstwa	m2	201,872
1.5 (P5)	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie materiałów z rozbiórki (papa) samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z opłatą za utylizację.	m3	6,056
1.6 (P6)	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 14,00	m3	6,056
2	SST B.001,002, 006.	REMONT POKRYCIA DACHU		0,000
2.1 (P7)	KNR 4-01 0414-0200	Wymiana deskowania dachu . Deski o grubości 25 mm.	m2	211,544
2.2 (P8)	WYCENA WŁASNA	Przedłużenie połaci dachu (wydłużenie krokwi) , wraz z robotami towarzyszącymi.	m2	9,920
2.3 (P9)	KNR-W 2-02 1016-0400	Dostawa i montaż okien połaciowych z kołnierzem uszczelniającym i sterowaniem elektrycznym, wraz z robotami towarzyszącymi i naprawczymi.	m2	13,104
2.4 (P10)	KNR 2-02 0501-0100	Jednowarstwowe pokrycie dachów na podłożu drewnianym., papą podkładową.	m2	211,544
2.5 (P11)	WYCENA WŁASNA	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną z posypką gruboziarnistą , papa o gr. 5,2 mm.	m2	211,544
2.6 (P12)	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.Pas podrynnowy.	m2	7,440
2.7 (P13)	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.Pas nadrynnowy.	m2	7,440
2.8 (P14)	KNR 2-02 0508-0301	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 12 cm.(rynny z rozbiórki, nowe rynhaki).	m	24,800
2.9 (P15)	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm.	m	8,000
2.10 (P16)	KNR 4-01 0524-0800	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wykonane wpusty /sztucery/ z blachy ocynkowanej	szt.	2,000
3	SST B.003, 004, 006.	DOCIEPLENIE POŁACI DACHU OD WEWNĄTRZ		0,000
3.1 (P17)	KNR 4-01 0413-0200	Wzmocnienie płatwi krawędziakami 6*18 dł. 2,20m.	m	26,400
3.2 (P18)	KNR 2-02 0613-0300	Docieplenie połaci dachu od spodu wełną mineralną gr. 18 cm. wraz z robotami towarzyszącymi.	m2	203,360
3.3 (P19)	KNR 2-02 0607 analogia	Paroizolacja gr. 0,4 mm.	m2	203,360
3.4 (P20)	KNR 2-02 1611-0600	Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 6 m.	szt.	4,000
4	SST B.001, 006	STOLARKA OKIENNA		0,000
4.1 (P21)	KNR 4-01 0354-0600	Wykucie z muru ościeżnic stalowych , demontaż okien.	szt.	3,000
4.2 (P22)	KNR-I 0-19 1023-0900	Dostawa i montaż okien PCV uchylnych , wykonanych zgodnie z PT, z obróbką obsadzenia, z robotami towarzyszącymi.	m2	4,883
4.3 (P23)	KNR 2-02 0923-0400	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy,wykonane ręcznie.	m2	0,930
4.4 (P24)	NNRNKB 2-02U 0541-0100	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mm,	m2	1,440