

PRZEDMIAR ROBÓT

Etap I

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	SST B.001.00.0 0.	Roboty rozbiórkowe 0,000		0,000	0,000
1.1 (P1)	KNR 4-01 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.2 (P2)	WYCENA WŁASNA	Rozebranie istniejących warstw posadzkowych wraz z okładziną do warstwy podkładu. 12,06	m2 m2	 12,060	12,060
1.3 (P3)	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 12,06*0,12	m3 m3	 1,447	1,447
1.4 (P4)	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km na odl 14 km Krotność= 14,00 1,447	m3 m3	 1,447	1,447
2	SST B.002.00.0 0.	Obudowy GK, kanały wentylacyjne. 0,000		0,000	0,000
2.1 (P5)	WYCENA WŁASNA	Wykonanie kanałów wentylacji grawitacyjnej wg PT wraz z robotami towarzyszącymi, naprawczymi. 2,000	kpl kpl	 2,000	2,000
3	SST B.005.00.0 0.	Posadzka. 0,000		0,000	0,000
3.1 (P6)	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro. Wyrównanie podłoża. 12,06	m2 m2	 12,060	12,060
3.2 (P7)	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. 12,06	m2 m2	 12,060	12,060
3.3 (P8)	KNR 2-02 0609-0200 B.013.00.00.	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, styropian posadzkowy gr. 8 cm. 12,06	m2 m2	 12,060	12,060
3.4 (P9)	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro. 12,06	m2 m2	 12,060	12,060
3.5 (P10)	KNR 2-02 1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek za zmianę grubości o 10 mm. krotność 3 Krotność= 3,00 12,06	m2 m2	 12,060	12,060
3.6 (P11)	KNR 13-12 1002-0100	Zbrojenie posadzki siatką. 12,06	m2 m2	 12,060	12,060
3.7 (P12)	KNNR 2 1208-0100	Samopoziomujące masy szpachl. Wylewka korygująco-wyrównująca gr. 2mm 12,06	m2 m2	 12,060	12,060
3.8 (P13)	KNNR 2 1208-0200	Samopoziomujące masy szpachl. . Dopłata za każdy 1mm gr. lecz nie więcej niż 10mm Krotność= 8,00 12,06	m2 m2	 12,060	12,060
3.9 (P14)	WYCENA WŁASNA	Płynna folia izolacyjna - przepona z warstwy wodoszczelnej. 12,06	m2 m2	 12,060	12,060
3.10 (P15)	KNR-I 0-12 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej 12,06	m2 m2	 12,060	12,060

PRZEDMIAR ROBÓT

Etap I

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
3.11 (P16)	KNR-I 0-12 1118-0800	Posadzki z płytek terakotowych układanych na klej wg PT. 12,06	m2 m2	 12,060	12,060
3.12 (P17)	KNR-I 0-12 1120-0500	Cokołiki płytkowe wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą pokoje (2,79+4,27)*2	m m	 14,120	14,120
4	SST B.003.00.0 0.	Tynki, okładziny ścian, gładzie gipsowe. 0,000		 0,000	0,000
4.1 (P18)	KNR-I 0-12 0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą zwykłą pom.4 fartuchy 1,2*2+0,6*2,5	m2 m2	 3,900	3,900
4.2 (P19)	KNR 2-02 0815-0400	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z zastosowaniem kątowników narożnych. (2,79+4,27)*2*2,6 (2,83+5,3)*2*2,7	m2 m2 m2	 36,712 43,902	80,614
4.3 (P20)	KNR 2-02 0815-0600	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 12,06	m2 m2	 12,060	12,060
5	SST B.004.00.0 0.	Roboty malarskie. 0,000		 0,000	0,000
5.1 (P21)	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie ścian z gruntowaniem, farbą akrylową. powyżej lamperii i glazury (2,79+4,27)*2*1,1 (2,83+5,3)*2*1,2	m2 m2 m2	 15,532 19,512	35,044
5.2 (P22)	KNR 4-01 1206-0200	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania - lamperia h=1,50 (2,79*2+4,27)*1,5 (2,83+5,3)*2*1,5	m2 m2 m2	 14,775 24,390	39,165
5.3 (P23)	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, sufitów farbą akrylową. wg PT. 12,06+15	m2 m2	 27,060	27,060
6	SST B.006.00.0 0.	Stołarka drzwiowa 0,000		 0,000	0,000
6.1 (P24)	KNR-I 0-19 1024-0700	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, przeszklone, wraz z ościeżnicą systemową, wykonane wg PT, 0,9*2*2	m2 m2	 3,600	3,600
7		Instalacje wod-kan 0,000		 0,000	0,000
7.1 (P25)	WYCENA WŁASNA	Remont instalacji wod-kan wraz z dostawą i montażem armatury. 1,000	kpl kpl	 1,000	1,000
8		Instalacje elektryczne 0,000		 0,000	0,000
8.1 (P26)	WYCENA WŁASNA	Remont instalacji elektrycznej. 1,000	kpl kpl	 1,000	1,000