

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Razem
1	2	3	4	5
1	SST B.001.00.00.	Roboty rozbiórkowe		0,000
1.1 (P1)	KNR 4-01 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.	2,000
1.2 (P2)	WYCENA WŁASNA	Rozebranie istniejących warstw posadzkowych wraz z okładziną do warstwy podkładu.	m2	12,060
1.3 (P3)	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	1,447
1.4 (P4)	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km na odl 14 km Krotność= 14,00	m3	1,447
2	SST B.002.00.00.	Obudowy GK, kanały wentylacyjne.		0,000
2.1 (P5)	WYCENA WŁASNA	Wykonanie kanałów wentylacji grawitacyjnej wg PT wraz z robotami towarzyszącymi, naprawczymi.	kpl	2,000
3	SST B.005.00.00.	Posadzka.		0,000
3.1 (P6)	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro. Wyrównanie podłoża.	m2	12,060
3.2 (P7)	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	m2	12,060
3.3 (P8)	KNR 2-02 0609-0200 B.013.00.00.	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, styropian posadzkowy gr. 8 cm.	m2	12,060
3.4 (P9)	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.	m2	12,060
3.5 (P10)	KNR 2-02 1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek za zmianę grubości o 10 mm. krotność 3 Krotność= 3,00	m2	12,060
3.6 (P11)	KNR 13-12 1002-0100	Zbrojenie posadzki siatką .	m2	12,060
3.7 (P12)	KNR 2 1208-0100	Samopoziomujące masy szpachl. Wylewka korygująco-wyrównująca gr. 2mm	m2	12,060
3.8 (P13)	KNR 2 1208-0200	Samopoziomujące masy szpachl. . Dopłata za każdy 1mm gr. lecz nie więcej niż 10mm Krotność= 8,00	m2	12,060
3.9 (P14)	WYCENA WŁASNA	Płynna folia izolacyjna - przepona z warstwy wodoszczelnej.	m2	12,060
3.10 (P15)	KNR-I 0-12 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m2	12,060
3.11 (P16)	KNR-I 0-12 1118-0800	Posadzki z płytek terakotowych układanych na klej wg PT.	m2	12,060
3.12 (P17)	KNR-I 0-12 1120-0500	Cokoliki płytkowe wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą	m	14,120
4	SST B.003.00.00.	Tynki, okładziny ścian, gładzie gipsowe.		0,000
4.1 (P18)	KNR-I 0-12 0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą zwykłą	m2	3,900
4.2 (P19)	KNR 2-02 0815-0400	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z zastosowaniem kątowników narożnych.	m2	80,614
4.3 (P20)	KNR 2-02 0815-0600	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	m2	12,060
5	SST B.004.00.00.	Roboty malarskie.		0,000
5.1 (P21)	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie ścian z gruntowaniem, farbą akrylową.	m2	35,044
5.2 (P22)	KNR 4-01 1206-0200	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania - lamperia h=1,50	m2	39,165
5.3 (P23)	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, sufitów farbą akrylową. wg PT.	m2	27,060
6	SST B.006.00.00.	Stolarka drzwiowa		0,000

PRZEDMIAR SKRÓCONY

Etap I

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Razem
1	2	3	4	5
6.1 (P24)	KNR-I 0-19 1024-0700	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe , przeszkłone, wraz z ościeżnicą systemową, wykonane wg PT,	m2	3,600
7		Instalacje wod-kan		0,000
7.1 (P25)	WYCENA WŁASNA	Remont instalacji wod-kan wraz z dostawą i montażem armatury.	kpl	1,000
8		Instalacje elektryczne		0,000
8.1 (P26)	WYCENA WŁASNA	Remont instalacji elektrycznej.	kpl	1,000