

PRZEDMIAR SKRÓCONY

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Razem
1	2	3	4	5
1	SST B.001,	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		0,000
1.1 (P1)	KNR 2-31 0818-0400	Rozebranie istniejącego ogrodzenia.	m	32,550
1.2 (P2)	KNR 2-31 0401-0400 analogia	Przygotowanie i wyrównanie terenu na linii ogrodzenia.	m	32,550
1.3 (P3)	KNR 2-31 0801-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej w linii projektowanego ogrodzenia oraz w miejscu planowanego pasa zieleni.	m2	103,199
1.4 (P4)	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	12,384
1.5 (P5)	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 13,00	m3	12,384
2	SST B.002	ROBOTY ZIEMNE		0,000
2.1 (P6)	KNR 2-01 0307-0200	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Roboty ziemne pod murek oporowy.	m3	2,200
2.2 (P7)	KNR 2-01 0307-0200	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Wykop pod murek ogrodzenia.	m3	4,845
2.3 (P8)	KNR 2-01 0307-0300	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Wykop pod fundamenty - słupki bramy.	m3	0,125
2.4 (P9)	KNR 4-01 0108-0600	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III	m3	7,170
2.5 (P10)	KNR 4-01 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 13,00	m3	7,170
3	SST B.003,	NAWIERZCHNIE		0,000
3.1 (P11)	KNR 2-31 0109-0100	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. Przygotowanie nawierzchni z wykonaniem spadków w miejscu rozebranej nawierzchni wg PT.	m2	64,600
3.2 (P12)	KNR 2-31 0109-0100 analogia	Uzupełnienie, wyrównanie placu manewrowego.	m2	274,000
3.3 (P13)	WYCENA WŁASNA	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm ,na podsypce cementowo-piaskowej grubości ok. 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	274,000
3.4 (P14)	KNR 2-31 0403-0500	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	33,900
3.5 (P15)	KNR 2-21 0101-0400	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km	m3	10,000
3.6 (P16)	KNR 2-21 0411-0300	Przygotowanie terenu pod obsadzenia żywopłotowew gruncie kat.III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 15 cm	m2	38,760
4	SST B.004	OGRODZENIE		0,000
4.1 (P17)	KNR 2-02 0201-0100	Wykonanie wg PT murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi i naprawczymi. Uporządkowanie terenu wokół murku oporowego.	m3	4,884
4.2 (P18)	KNR 2-02 0201-0100	Ławy fundamentowe betonowe, beton B25 pod ogrodzenie wykonane wg PT, wraz z robotami towarzyszącymi .	m3	12,274
4.3 (P19)	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe 25*25 słupki bramy.	m3	0,125
4.4 (P20)	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z osadzeniem słupków , robotami towarzyszącymi. Ogrodzenie wykonane zgodnie z PT.	mb	36,660
4.5 (P21)	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż bramy rozwieralnej szer. 5 m wraz z montażem słupków przybramowych. , robotami towarzyszącymi. Brama wykonana zgodnie z PT.	kpl	1,000