

**Uczestnicy postępowania przetargowego
na wykonanie robót budowlanych
pod nazwą: Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej
c.o. i c.w.u. na gazową do kotła i kuchni w Ośrodku
Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą „Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej c.o. i c.w.u. na gazową do kotła i kuchni w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie”.

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ :

Pytanie:

W dokumentacji zewnętrzna instalacja gazowa występuje ułożenie 24 mb rury PE śr. 40 mm w wykopach. Brak informacji czy przy wykonaniu wykopów pod ułożenie rur PE występuje nawierzchnia utwardzona (asfalt, kostka brukowa, betonowa), którą należało by najpierw zdemontować, a potem odtworzyć. Przedmiar nie zawiera takich robót. Pytanie: jeżeli występuje jakakolwiek nawierzchnia utwardzona w miejscu gdzie będą prowadzone wykopy, to do kogo należy demontaż, a potem odtworzenie nawierzchni utwardzonej?

Odpowiedź:

Realizacja zewnętrznej instalacji gazowej może być wykonana metodą w otwartym wykopie albo metodą przecisku.

Na trasie przyłącza występuje część nawierzchni utwardzonej – asfalt oraz chodnik z polbruk. W przypadku wybrania przez Wykonawcę metody w otwartym wykopie musi on przywrócić nawierzchnię do poprzedniego stanu.

W przypadku przecisku nie będzie takiej potrzeby.

Wykonawca przed podaniem oferty powinien zapoznać się z terenem budowy.

Pytanie:

W przedmiarze brak czyszczenia i malowania rur stalowych oraz prób szczelności i ich płukania w pomieszczeniu kotłowni. Czy Inwestor zaleca dopisanie wymienionych prac jako roboty dodatkowe do przedmiaru?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć w ofercie czyszczenie, malowanie, płukanie próby szczelności rur stalowych w kotłowni – zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie:

W przedmiarze brak wymiany istniejącego kanału wentylacyjnego 250x250 mm na kanał 200x140 mm z obustronnymi kratkami? Czy Inwestor zaleca dopisanie wymienionych prac jako roboty dodatkowe do przedmiaru?

Odpowiedź:

Należy w ofercie przewidzieć zmianę kanału wentylacyjnego zgodnie z rysunkami i opisem.

Przedmiary robót mogą nie zawierać wszystkich prac wymaganych do należytego, zgodnego ze sztuką wykonania zadania inwestycyjnego.

Są one tylko pomocą do wyceny realizacji zgodnie z projektem budowlanym i zgodnie ze sztuką budowlaną kompletnej inwestycji wg wydzielonego pierwszego etapu.

Inwestor oczekuje oferty na kompletną realizację pierwszego etapu inwestycji.

Zaleca się Oferentom wizję lokalną na terenie budowy.

Pytanie:


Czy zmiękcacz jonowymienny typ 4512 firmy Viessmann będzie występował w I etapie czy w II etapie realizacji?

Odpowiedź:

Zmiękcacz będzie występował w II etapie realizacji.

Zamawiający, Warmińsko – Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie, jednocześnie informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w ww. **postępowaniu został przedłużony.**

Termin składania ofert: 26.01.2021 r., godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 26.01.2021 r., godz. 10:15.

WOJEWÓDZKI KOMENDANT
Ochotniczych Hufców Pracy

Piotr Duliszewski