

PRZEDMIAR SKRÓCONY

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Razem
1	2	3	4	5
1	SST B.001, 003, 004	REMONT ELEWACJI		0,000
1.1 (P1)	WYCENA WŁASNA	Usunięcie tynku zewnętrznego z wtórnymi nawarstwieniami do wątku ceglanego wraz z robotami pomocniczymi i towarzyszącymi. (wg PT).	m2	292,900
1.2 (P2)	WYCENA WŁASNA	Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża zgodnie z zaleceniami wybranego dostawcy wyprawy tynkarskiej.	m2	292,900
1.3 (P3)	KNR 4-01 0726-0300 analogia	Wykonanie rekonstrukcji tynku pierwotnego wg PT. Tynk mienralny,barwiony w masie, hydrofobowy odporny na porost glonów i grzybów. gr.2 cm.	m2	292,900
1.4 (P4)	WYCENA WŁASNA	Usunięcie wtórnych tynków i nawarstwień malarskich miejsca tzw. "świadców historycznych". wraz z robotami towarzyszącymi (wg PT).	m2	17,500
1.5 (P5)	WYCENA WŁASNA	Oczyszczenie , podklejenie i wzmocnienie partii tynku , zdezynfekowanie muru porażonego mikroorganizmami. wg PT	m2	17,500
1.6 (P6)	KNR-I 0-39 0111-0100	Tynk jednowarstwowy o grubości 1 cm wykonywany ręcznie na elewacji (uzupełnienie)	m2	7,200
1.7 (P7)	KNR 2-02 1505-1000 analogia	Scalenie kolorystyczne uzupełnień z zastosowaniem laserunkowych farb krzemoorganicznych o dużej paroprzepuszczalności.	m2	17,500
1.8 (P8)	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	9,137
1.9 (P9)	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 13,00	m3	9,137
1.10 (P10)	KNNR 2 1504-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne na elewacji , dostawa, montaż, demontaż, czas pracy rusztowań.	m2	500,990