

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykucie otworu zamurowanych metalowych drzwi i ich wymiana na drzwi aluminiowe o profilu ciepłym w ścianie wschodniej budynku warsztatów Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie

ADRES INWESTYCJI : ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo

INWESTOR : WARMIŃSKO-MAZURSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

ADRES INWESTORA : ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn

PRZEDMIAR

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana zamurowanych metalowych drzwi na drzwi aluminiowe w ścianie wschodniej budynku warsztatów Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie					
1		Wykucie otworu i wstawienie drzwi aluminiowych			
1 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (2.00*2.50*0.50)+(0.30*0.50*0.30*2)	m ³ m ³	2.590	
				RAZEM	2.590
2 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.59*1.02	m ³ m ³	2.642	
				RAZEM	2.642
3 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi – za każdy następny 1 km + koszt składowania i utylizacji gruzu budowlanego Krotność = 3 2.642	m ³ m ³	2.642	
				RAZEM	2.642
4 d.1	KNR-W 2- 02 1040- 02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1.85*2.20	szt. szt.	4.070	
				RAZEM	4.070
5 d.1	ZKNR C-1 0102-05 w.s.5.1. 9903	Bezpoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 12 cm 2.45*0.30	m ² m ²	0.735	
				RAZEM	0.735
6 d.1	ZKNR C-1 0103-08	Bezpoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki 0.735	m ² m ²	0.735	
				RAZEM	0.735
7 d.1	ZKNR C-1 0102-06	Bezpoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach ceglanych – ościeże drzwi od zewnątrz (2.20+1.85+2.20)80.12	m ² m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
8 d.1	ZKNR C-1 0103-09	Bezpoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach. 0.750	m ² m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
9 d.1	ZKNR C-1 0104-05	Bezpoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. 2.20+1.85+2.20	m m	6.250	
				RAZEM	6.250
10 d.1	ZKNR C-1 0106-01	Bezpoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze „kamyczkowej”, gruntowanie podłoża – pierwsza warstwa 0.735+0.75	m ² m ²	1.485	

				RAZEM	1.485
11 d.1	ZKNR C-1 0106-08	Bezpoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze „kamyczkowej” na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 2.0 mm) 1.485	m ² m ²	 1.485	
				RAZEM	1.485
12 d.1	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40 cm 2.20+1.85+2.20	m m	 6.250	
				RAZEM	6.250
13 d.1	ZKNR C-2 0517-10	Mocowanie profili metalowych lub narożników aluminiowych 2.20+1.85+2.20	m m	 6.250	
				RAZEM	6.250
14 d.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 6.25*(0.40+0.15)	m ² m ²	 3.438	
				RAZEM	3.438
15 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem 3.438*1.25	m ² m ²	 4.298	
				RAZEM	4.298
16 d.1	KNR 2-17 Cena zakupu analogia	Nagrzewnice naddrzwiowe – dostarczenie i montaż wraz z podłączeniem i regulacją 1	Kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm – pod podest i schody zewnętrzne 2.50*2.0	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
18 d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 2.50*2.00*0.30	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
19 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 2.70*2.10*0.30	m ³ m ³	 1.701	
				RAZEM	1.701
20 d.1	KNR 2-21 0605-01	Podest i schody z kostki betonowej o gr. 6 cm i obrzeża trawnikowego 30x8 cm wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego (1.20*2.50*0.50)+(2.50*0.40*0.35)+(2.50*0.40*0.20)	m ³ m ³	 2.050	
				RAZEM	2.050