
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Zasilanie Budynku Traka OHP Pasłęk
ADRES INWESTYCJI : 14-400 Pasłęk ul. Polna 2c
INWESTOR : Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie
ADRES INWESTORA : 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3B

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Zbigniew Szulc
DATA OPRACOWANIA : 2022-01-12

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-01-12

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont zasilanie budynku Traka OHP w Pastęku przy ul. Polnej 2c					
1		Remont zasilanie budynku Traka OHP w Pastęku przy ul. Polnej 2c			
1.1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
1.2	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²) Uwaga: wg analogii ułożenie bednarki FeZn 30x4mm w istn. rowie kablowym - poł. uziemiające.	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
1.3	KNNR 5 0716-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytkach i kanałach elektroinstalacyjnych Uwaga: Dotyczy przewodu YDYżo 5x10mm ² w korytkach z mocowaniem pod stropem warsztatów	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
1.4	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Uwaga: Wg analogii przewód YKYżo 5x10 w RL28p/t	m		
		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
1.5	KNNR 5 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Badania i pomiary powykonawcze			
2.1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm	kg	15,6000		15,6000			
2.	fundament prefabrykowany	szt.	1,0000		1,0000			
3.	Przewód YDYżo 5x10mm2 450/750V	m	46,8000		46,8000			
4.	Przewód YKYżo 5x10mm2 450/750V	m	135,2000		135,2000			
5.	Wyłącznik główny "WG" Trak	kpl.	1,0000		1,0000			
6.	Materiały inne (Materiały)	zł						
7.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	46,7110		
2.	Robotnicy	r-g	0,5000		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spawarka	m-g	2,2950		
2.	środek transportowy	m-g	1,1725		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
1	Remont zasilanie budynku Traka OHP w Pasłęku przy ul. Polnej 2c							
2	Badania i pomiary powyko- nawcze							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: