

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka komina murowanego dobudowanego do istniejącego budynku
ADRES INWESTYCJI : ul. Wersteplatte20, 10-165 Pasłek
INWESTOR : Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Warmińsko-Mazurska
ADRES INWESTORA : ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Pasłek
BRANZA : Budowlana

SPORZADZIŁ KALKULACJE : Izabela Parulska (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Izabela Parulska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 26 m	m ²		
d.1	1610-04	17*(3+4+3)	m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
2	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1	m-g		
d.1	z.sz.5.15	(poz.:1,4,5,6,7,12)			
				RAZEM	56,985
3	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyścien- nych wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1613-03	17*(3+4+3)	m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
4	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
d.1	1664-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-04	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stali okrągłej o śr. 16 mm de- montaż szczelbi drabiny	szt.		
d.1	0809-04	42	szt.	42,000	
	analogia			RAZEM	42,000
6	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych czapa ko- mina	m ³		
d.1	0212-03	0,3*1,5*1,7-0,3*0,7*0,9	m ³	0,576	
				RAZEM	0,576
7	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0102-05	14,3*1,5*1,7-14,3*0,7*0,9	m ³	27,456	
				RAZEM	27,456
8	KNR 4-04	Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 30 cm - rozebranie wieńców	m ³		
d.1	0305-05	2,4*1,5*1,7-2,4*0,7*0,9	m ³	4,608	
				RAZEM	4,608
9	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) ponad 100 cm	m ³		
d.1	0302-06	1,5*2*2	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow- czymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	0,3*1,5*1,7-0,3*0,7*0,9	m ³	0,576	
		14,3*1,5*1,7-14,3*0,7*0,9	m ³	27,456	
		2,4*1,5*1,7-2,4*0,7*0,9	m ³	4,608	
		1,5*2*2	m ³	6,000	
				RAZEM	38,640
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow- czymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 10			
		0,3*1,5*1,7-0,3*0,7*0,9	m ³	0,576	
		14,3*1,5*1,7-14,3*0,7*0,9	m ³	27,456	
		2,4*1,5*1,7-2,4*0,7*0,9	m ³	4,608	
		1,5*2*2	m ³	6,000	
				RAZEM	38,640
12	kalk. własna	Demontaż kanałów stalowych 17 mb	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu	m ³		
d.1		0,3*1,5*1,7-0,3*0,7*0,9	m ³	0,576	
		14,3*1,5*1,7-14,3*0,7*0,9	m ³	27,456	
		2,4*1,5*1,7-2,4*0,7*0,9	m ³	4,608	
		1,5*2*2	m ³	6,000	
				RAZEM	38,640
14	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-07	1,5*2*2	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR-W 2-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - terenu po rozbióce	m ²		
d.1	0510-01	5*5	m ²	25,000	
	analogia			RAZEM	25,000