

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	SST B.001,	ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0,000		0,000	0,000
1.1 (P1)	KNR 2-31 0818-0400	Rozebranie istniejącego ogrodzenia. 32,55	m m	 32,550	32,550
1.2 (P2)	KNR 2-31 0401-0400 analogia	Przygotowanie i wyrównanie terenu na linii ogrodzenia. 32,55	m m	 32,550	32,550
1.3 (P3)	KNR 2-31 0801-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej w linii projektowanego ogrodzenia oraz w miejscu planowanego pasa zieleni. w linii projektowanego ogrodzenia 32,3*2,0 w miejscu planowanego pasa zieleni 32,3*(1,59+0,8)*0,5	m2 m2 m2	 64,600 38,599	103,199
1.4 (P4)	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 103,197*0,12	m3 m3	 12,384	12,384
1.5 (P5)	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 13,00 12,384	m3 m3	 12,384	12,384
2	SST B.002	ROBOTY ZIEMNE 0,000		0,000	0,000
2.1 (P6)	KNR 2-01 0307-0200	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Roboty ziemne pod murek oporowy. 8,8*1,0*0,25	m3 m3	 2,200	2,200
2.2 (P7)	KNR 2-01 0307-0200	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Wykop pod murek ogrodzenia. 32,3*1,0*0,15	m3 m3	 4,845	4,845
2.3 (P8)	KNR 2-01 0307-0300	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Wykop pod fundamenty - słupki bramy. 0,25*0,25*1,0*2	m3 m3	 0,125	0,125
2.4 (P9)	KNR 4-01 0108-0600	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III 2,2+4,845+0,125	m3 m3	 7,170	7,170
2.5 (P10)	KNR 4-01 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 13,00 7,17	m3 m3	 7,170	7,170
3	SST B.003,	NAWIERZCHNIE 0,000		0,000	0,000
3.1 (P11)	KNR 2-31 0109-0100	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. Przygotowanie nawierzchni z wykonaniem spadków w miejscu rozebranej nawierzchni wg PT. 32,3*2,0	m2 m2	 64,600	64,600
3.2 (P12)	KNR 2-31 0109-0100 analogia	Uzupełnienie, wyrównanie placu manewrowego. 274	m2 m2	 274,000	274,000
3.3 (P13)	WYCENA WŁASNA	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm ,na podsypce cementowo-piaskowej grubości ok. 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 274	m2 m2	 274,000	274,000
3.4 (P14)	KNR 2-31 0403-0500	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 32,3+1,6	m m	 33,900	33,900
3.5 (P15)	KNR 2-21 0101-0400	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km	m3		10,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		10,000	m3	10,000	
3.6 (P16)	KNR 2-21 0411-0300	Przygotowanie terenu pod obsadzenia żywopłotowew gruncie kat.III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 15 cm 38,76	m2 m2	 38,760	38,760
4	SST B.004	OGRODZENIE 0,000		 0,000	0,000
4.1 (P17)	KNR 2-02 0201-0100	Wykonanie wg PT murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi i naprawczymi. Uporządkowanie terenu wokół murku oporowego. 1,0*8,8*0,25 (0,2+0,41)*0,5*8,8	m3 m3 m3	 2,200 2,684	4,884
4.2 (P18)	KNR 2-02 0201-0100	Ławy fundamentowe betonowe, beton B25 pod ogrodzenie wykonane wg PT, wraz z robotami towarzyszącymi . 32,3*(0,05+0,41)*0,5 32,3*1,0*0,15	m3 m3 m3	 7,429 4,845	12,274
4.3 (P19)	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe 25*25 słupki bramy. 0,25*0,25*1*2	m3 m3	 0,125	0,125
4.4 (P20)	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z osadzeniem słupków , robotami towarzyszącymi. Ogrodzenie wykonane zgodnie z PT. 32,3+4,36	mb mb	 36,660	36,660
4.5 (P21)	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż bramy rozwieralnej szer. 5 m wraz z montażem słupków przybramowych. , robotami towarzyszącymi. Brama wykonana zgodnie z PT. 1,000	kpl kpl	 1,000	1,000