

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie sali wielofunkcyjnej w budynku internatu ośrodka szkolenia i wychowania w pasłuku do wy-
mogów przeciwpożarowych
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 187/6 obręb (0001)
INWESTOR : Warmińsko-Mazurska Komenda Ochotnicze Hufce Pracy
ADRES INWESTORA : ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 10.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1		Zdemontowanie rzutnika	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-	szt.		
d.1	1134-01	wym 12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
2		Wykonanie sufitu			
3		Zabezpieczenie PPOZ konstrukcji stalowej o powierzchni ok 2000 m2 do współ-	m ²		
d.2	kalk. własna	czynnika EI 60 6*(2*0,515+2*0,36)*11,80	m ²	123,900	
				RAZEM	123,900
4		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej testrowy typu Barwa system	m ²		
d.2	kalk. własna	179,40	m ²	179,400	
				RAZEM	179,400
5	KNR 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-	m ²		
d.2	2004-07	wych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 (0,14+0,26+0,91)*14,35	m ²	18,799	
				RAZEM	18,799
6	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabry-	kpl.		
d.2	0503-04	kowanych za pomocą elementów systemu 'U'-mocowanie do konstrukcji stalo- wej (płatwia zetowa)-mocowanie na śrubach M10x60 (ilość mocowań 2)	kpl.	12,000	
		12		RAZEM	12,000
7	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufito-	szt.		
d.2	0512-01	wych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych prawy wcześniej zde- montowane 12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8		Zamontowanie rzutnika z ekranem	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000