

Olsztyn, 12.07.2022 r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na wykonanie robót budowlanych pn.:

„Dostosowanie sali wielofunkcyjnej do wymogów

przeciwpożarowych w ramach zadania –

Remont pomieszczeń w internacie OSiW Pasłęk”

- wszyscy-

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. ” Dostosowanie sali wielofunkcyjnej do wymogów przeciwpożarowych w ramach zadania – Remont pomieszczeń w internacie OSiW Pasłęk”.

W związku ze zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego, Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie, o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień:

Pytanie

Czy oświetlenie ma być zamontowane w poziomie sufitu czy nad sufitem systemowym?

Odpowiedź

Wg. projektu oświetlenie montowane ponad sufitem rastrowym

Pytanie

Czy sufit drewniany do demontażu jest w zakresie Wykonawcy wraz z jego całą konstrukcją drewnianą ? Jeżeli tak czy utylizacja sufitu jest po Stronie Wykonawcy ?

Odpowiedź

Rozbiórka i utylizacja sufitu drewnianego w zakresie inwestora.

Pytanie

Czy strop nad sufitem systemowym ma być pomalowany ? Jeżeli tak proszę o podanie parametrów materiału do malowania ?

Odpowiedź

Strop z płytek korytkowych wg projektu oczyszczony malowany emulsją razy dwa.

Pytanie

Czy ściany mają być przygotowane pod montaż kątowników systemowych obrysowych (wyrównanie , szpachlowanie) ?

Odpowiedź

Ściany należy wyrównać do montażu profili obrysowych jednak jest możliwe montowanie sufitu bez obrysu z 2-4 cm dystansem od ściany wg. rozwiązania zaproponowanego przez wykonawcę do akceptacji.

Pytanie

Proszę o wskazanie na rysunku konstrukcji stalowej 123,900m² która ma być zabezpieczona PPOZ do współczynnika EI60 ? Proszę również o podanie materiału jakim ma być zabezpieczona konstrukcja (pozycja 3 przedmiaru)?

Odpowiedź

Rodzaj powłoki - proszę sprawdzić określono w dok. tech. proj. sali.

(Według warunków technicznych zabezpieczeń się do odporności ogniowej konstrukcje nośną stropu w tym wypadku dwuteowniki stalowe 510 mm)

ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO KOMENDANTA OHP

Piotr Soćko
Piotr Soćko