

Przedmiar

Szkoła Podstawowa w Kłaninie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0350/07	Rozebranie ścianek grubości 1 cegły przewodów na kątownikach przy 3 kanałach - rozbiórka kominów wentylacyjnych	m	7
2	KNR 4-01 0350/07	Rozebranie komina	m	5
3	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	386,7
4	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku	m	65
5	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	24
6	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	30
7	KNR 4-01 0535/09	Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku	m2	200
Roboty budowlane				
8	KNNR-W 3 0506/03	Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz wierzchniego krycia o grubości 5,2mm na istniejącym pokryciu z papy	m2	386,7
9	KNNR-W 3 0506/04	Obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym	m2	10
10	KNNR-W 3 0506/05	Obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem	m2	3
11	KNR 2-02s 0510/02	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm o średnicy 10cm	m	24
12	KNR 2-02s 0701/05	Ściany kanału z cegły grubości 12cm wewnątrz budynku - komin	m2	12,73