

Informacja do kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0512-01	Rozebranie pokrycia z poliwęglanu	m2		
		1.5*2.8*2	m2	8.400	
				RAZEM	8.400
2	KNR-W 4-01 0441-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat 16 cm	m2		
		1.5*2.8*2	m2	8.400	
				RAZEM	8.400
3	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle, strugane	m		
		1.6*2*4	m	12.800	
				RAZEM	12.800
4	KNR 2-02 0409-04	Wymiany i rozpory, przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.-stężenia	m3		
		6*0.14*0.05	m3	0.042	
				RAZEM	0.042
5	KNR-W 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		8.4	m2	8.400	
				RAZEM	8.400
6	KNR-W 2-05 1002-02 analogia	Pokrycie daszków blachą T30 o grubości 0,6 mm	m2		
		8.4	m2	8.400	
				RAZEM	8.400
7	KNR-W 2-05 1003-02	Montaż łączników, wykończeniowych-akcesoria do pokryć	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		13.5+2.94	m2	16.440	
				RAZEM	16.440
9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2.8*2	m	5.600	
				RAZEM	5.600
10	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
		1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
11	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm, o rozst. do 16cm z tarcicy nasyc.	m2		
		2.4*2.8*2	m2	13.440	
				RAZEM	13.440
12	KNR-W 2-02 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		5.6	m	5.600	
				RAZEM	5.600
13	NNRNBK 202 0537-01	(z. VI) Pokrycie dachów o pow. Do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85% blachą T30 o grubości 0,6 mm	m2		

		13.5	m2	21.900	
				RAZEM	13.500
14	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		2.94	m2	2.940	
				RAZEM	2.940
15	KNR-W 4- 01 0414-04	Wymiana podbitki z desek profilowanych	m2		
		13.5	m2	21.900	
				RAZEM	13.500
16	KNR-W 4- 01 0415-06	Wymiana deski elewacyjnej o grub. 32 mm	m2		
		4.96+3.84	m2	8.800	
				RAZEM	8.800
17	KNR-W 4- 01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m2		
		13.5+8.8+7.25	m2	29.550	
				RAZEM	29.550
18	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.		
		4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 0-17 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek klinkierowych - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		4.8+3.48+3.82	m2	12.100	
				RAZEM	12.100
20	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		4.8+3.48+3.82	m2	12.100	
				RAZEM	12.100
21	KNR-W 2- 02 0919-06	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm słupów	m2		
		4.8+3.48+3.82+15.00	m2	27.100	
				RAZEM	12.100

Skola nr1 (1)