

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45443000-4		Roboty elewacyjne - elewacje szczytowe wschodnia - frontowa			
1.1	45111300-1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	SST.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-04		1.20*1.20*3	m ²	4.32	
			A (obliczenia pomocnicze)	m ²	4.32	
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
2	KNR 4-01	SST.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (2.60*12*2+1.30*21+1.00 +1.40*8+1.38*3+1.00+1.20*2)*0.35	m ²		
d.1.1	0535-08			m ²	38.30	
					RAZEM	38.30
3	KNR 4-01	SST.1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1.1	0354-13		12	szt.	12.00	
					RAZEM	12.00
4	KNR 4-01	SST.1	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 30% pow. [poz.21A+poz.22+poz.25+poz.27]*30%	m ²		
d.1.1	0701-02			m ²	185.10	
					RAZEM	185.10
5	KNR 4-01	SST.1	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.1	0108-09 0108-10		poz.1A*0.05+poz.2*0.0055+poz.4*0.015	m ³	3.20	
					RAZEM	3.20
1.2	45111290-7		Roboty przygotowawcze do świadczenia usług			
6	KNR 5-08	SST.1	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu - instalacja odgromowa 10.10*2	m		
d.1.2	0101-04			m	20.20	
					RAZEM	20.20
7	KNR 5-08	SST.1	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - instalacja odgromowa poz.6	m		
d.1.2	0110-01			m	20.20	
					RAZEM	20.20
8	KNR 5-08	SST.1	Wciąganie przewodu odgromowego do rur instalacyjnych poz.6	m		
d.1.2	0212-01			m	20.20	
					RAZEM	20.20
9	KNR 4-03	SST.1	Demontaż i ponowny montaż opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na ścianie 1	szt.		
d.1.2	0602-05			szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
10	AW	SST.1	Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora jedn. zewn. 1	szt.		
d.1.2				szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
11	AW	SST.1	Demontaż i ponowny montaż tanlic inform. i drobnych element. 3+9	szt.		
d.1.2				szt.	12.00	
					RAZEM	12.00
12	AW	SST.1	Dostosowanie daszku wejścia głównego do pogrubionej warstwy ocieplenia o 5 cm 1	szt.		
d.1.2				szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
1.3	45262522-6		Roboty murarskie			
13	KNR 4-01	SST.2	Obsadzenie kratki wentylacyjnych stalowe z siatką nierdzewną w ścianach z cegieł 12	szt.		
d.1.3	0322-02			szt.	12.00	
					RAZEM	12.00
1.4	45421110-8		Instalowanie ram drzwiowych i okiennych			
14	KNR 0-19	SST.3	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 0-3 1.20*1.20*2	m ²		
d.1.4	1023-04			m ²	2.88	
					RAZEM	2.88
1.5	45410000-4		Tynkowanie			
15	KNR 2-02	SST.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 0.30*1.20*3*2	m ²		
d.1.5	0815-04			m ²	2.16	
					RAZEM	2.16

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1.5	KNR 4-01 0723-04	SST.4	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) - po odbiciach słabych tynków poz.4	m ² m ²	 185.10	 185.10
17 d.1.5	KNR 4-01 0722-02	SST.4	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-waplnych kat. III na ścianach - usunięcie wierzchniej warstwy baranka na pozostawionych tynkach [poz.21A+poz.22+poz.25+poz.27]*70%	m ² m ²	 431.91	 431.91
18 d.1.5	KNR 2-02 0910-04 schody murek	SST.4	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na schodach zewn. d. spodu i policzki; murki 1.20*(1.30+3.00+0.80+2.90) +0.20*(1.20+1.30+3.00+0.80+0.90) (0.30+0.85)*0.5*(6.30+1.50)+0.30*(0.30*2+6.30+1.50)+0.30*(1.50+6.30)	m ² m ² m ²	 11.04 9.34	 20.38
RAZEM						
1.6	45324000-4		Roboty w zakresie okładziny tynkowej - termomodernizacja			
19 d.1.6	KNR 0-23 2614-03 analogia	SST.5	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 100 gr 5 cm cokół na części już docieplonej - pogrubienie istn. izolacji - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki moazikowej barwionej w masie; z kołkowniem (2.24+2.44)*0.5*(53.52-11.63)-1.30*1.60*8-1.28*1.28*3 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 76.47 76.47	 11.93
	cokół		3.30*(0.45+4.32+0.51)-0.90*0.90-1.80*2.60 B (suma częściowa)	m ² m ²	 11.93	 11.93
	ściany przy wejściu			m ²	11.93	11.93
RAZEM						
20 d.1.6	KNR 0-23 2614-03 analogia	SST.5	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 100 gr 14 cm cokół pas szer 0,30 nad ziemią - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki moazikowej barwionej w masie; z kołkowniem 0.30*(53.52-4.32+2.50*2)	m ² m ²	 16.26	 16.26
RAZEM						
21 d.1.6	KNR 0-23 2614-03 analogia	SST.5	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70 gr 14 cm cokół pozostała część - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki moazikowej barwionej w masie; z kołkowniem (2.24+2.44)*0.5*(53.52-11.63)-1.30*1.60*8-1.28*1.28*3 2.04*11.63-1.20*1.20*2 (2.06*1.30+5.30*0.5)*2-0.80*1.20-1.10*2.00 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 76.47 20.85 7.50	 104.82
	cz. ocieplona cz. nieociepł. pod schod.			m ²	104.82	104.82
	całkowita pow. cokołu		-poz.19A -poz.20	m ²	-92.73	-92.73
RAZEM						
22 d.1.6	KNR 0-23 2614-03	SST.5	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70 gr 14 cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki silikatow-silikonowej barwionej w masie; z kołkowniem 10.10*53.52-2.50*1.50*12*2 -1.20*1.50*21-1.20*2.35 -(0.45+4.32+0.51)*3.30	m ² m ²	 392.51	 392.51
RAZEM						
23 d.1.6	KNR 0-23 2612-06	SST.5	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach cokołu poz.21A	m ² m ²	 104.82	 104.82
RAZEM						
24 d.1.6	KNR 0-23 2612-08	SST.5	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem do ościeży (2.50*1.50*2)*12*2 + (1.20+1.50*2)*21 + 1.20+2.35*2 +0.90*3 +1.80+2.60*2 +1.30*1.60*8 +1.28*3*3 +0.90+1.20*2+1.10+2.00*2 +1.20*3*2	m m	 327.56	 327.56
RAZEM						
25 d.1.6	KNR 0-23 2614-09	SST.5	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z betonu płytami styropianowymi EPS 70 gr 3 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki poz.24*0.30	m ² m ²	 98.27	 98.27
RAZEM						
26 d.1.6	KNR 0-23 2612-09	SST.5	Zamocowanie listwy cokołowej	m		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			5352-4.32+(5.30+2.06)*2-1.00	m	5 361.40	
					RAZEM	5 361.40
27 d.1.6	KNR 0-23 2614-03	SST.5	Docieplenie gzymsów płytami styropianowymi EPS 70 gr 5cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki silikatowo-silikonowej barwionej w masie ; z kołkowniem (0.30+0.10)*53.52	m ²		
				m ²	21.41	
					RAZEM	21.41
28 d.1.6	KNR 0-23 2612-08	SST.5	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - naroża gzyms 53.52	m		
				m	53.52	
					RAZEM	53.52
29 d.1.6	KNR 0-23 2612-01	SST.5	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - dopłata za pas ozdobny gr 20 cm 0.20*[19.75*2+27.90*2-1.00+53.52]	m ²		
				m ²	29.56	
					RAZEM	29.56
30 d.1.6	KNR 0-23 2612-07	SST.5	Przyklejenie warstwy siatki do detali architektonicznych na pasie j.w. 0.40*[19.75*2+27.90*2-1.00+53.52]	m ²		
				m ²	59.13	
					RAZEM	59.13
31 d.1.6	NNRNKB 202 0541-02	SST.5	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm + parapety okienne [2.60*12*2+1.30*21+1.00+1.40*8+1.38*3+1.00+1.20*2]*0.49	m ²		
				m ²	53.63	
					RAZEM	53.63
1.7	45442100-8		Roboty malarskie			
32 d.1.7	KNR 2-02 1505-03	SST.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - gładzie wewn. poz.15	m ²		
				m ²	2.16	
					RAZEM	2.16
33 d.1.7	KNR 2-02 1505-10 z.sz.5.3	SST.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -schody zewn. poz.18	m ²		
				m ²	20.38	
					RAZEM	20.38
34 d.1.7	KNR 4-01 1212-05 schody zewn boczne wej.główne balustrady	SST.7	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych 1.10*(1.20+1.30+3.00+0.80+0.90) 1.10*(1.30+4.50*2) A (suma częściowa)	m ²		
				m ²	7.92	
				m ²	11.33	
				m ²	19.25	
					RAZEM	19.25
35 d.1.7	KNR 4-01 1212-28	SST.7	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm - słupki i konstrukcja zadaszania 5.70*2+5.30*6+3.30*2+4.80*2	m		
				m	59.40	
					RAZEM	59.40
1.8	45262100-2		Roboty przy wznoszeniu rusztowań			
36 d.1.8	KNR 2-02 1604-01/02	SST.8	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 13 m - interpolacja (12.26+12.54)*0.5*52.52	m ²		
				m ²	651.25	
					RAZEM	651.25
37 d.1.8	KNR 2-02 1614-02	SST.8	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej 1.50*5.00+1.20*3.00	m ²		
				m ²	11.10	
					RAZEM	11.10
38 d.1.8	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	SST.8	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 1.50*2.50*12*2+1.50*1.20*21+1.20*2.35+0.90*0.90+1.10*2.00+0.90*1.20+1.80*2.30+1.20*1.20*2+1.30*1.60*8+1.28*1.28*3	m ²		
				m ²	163.29	
					RAZEM	163.29
39 d.1.8 r.16 z.sz.5.15	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,6,7,8,13,17,18,19,22,23,24,25,27,28,29,30,31,38)			
1.9	45261900-3		Naprawa i konserwacja dachów - daszki			
40 d.1.9	NNRNKB 202 0541-02 wej.główne	SST.9	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - daszków 0.35*5.60	m ²		
				m ²	1.96	
					RAZEM	1.96
41 d.1.9	KNR 4-01 0535-05	SST.9	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu 12.26+12.40+12.54	m		
				m	37.20	
					RAZEM	37.20

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42 d.1.9	KNR 2-02 0510-01	SST.9	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy ocynkowanej ponowny montaż poz.41	m m	 37.20	
					RAZEM	37.20
1.10	45431000-7		Kładzenie płytek na schodach			
43 d.1.10	KNR 2-02 1121-01 wej.główne boczne	SST.10	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża betonowego 4.32*(5.60+2.71) 1.20*(7.30+2.70)	m ² m ² m ²	 35.90 12.00	
					RAZEM	47.90
44 d.1.10	KNR 2-02 1121-05	SST.10	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.43	m ² m ²	 47.90	
					RAZEM	47.90
45 d.1.10	KNR 2-02 1122-02 boczne	SST.10	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża betonowego 7.30+2.70-1.00	m m	 9.00	
					RAZEM	9.00
46 d.1.10	KNR 2-02 1122-08	SST.10	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek poz.45	m m	 9.00	
					RAZEM	9.00
2	45443000-4		Roboty elewacyjne - elewacje szczytowe zachodnia - tylna			
2.1	45111300-1		Roboty rozbiórkowe			
47 d.2.1	KNR 4-01 0354-03	SST.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 0.50*0.50*3 A (obliczenia pomocnicze) 3	szt. m ² m ² szt.	 0.75 ===== 0.75 3.00	
					RAZEM	3.00
48 d.2.1	KNR 4-01 0354-12	SST.1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko wewnętrzne 0.60*3	m m	 1.80	
					RAZEM	1.80
49 d.2.1	KNR 4-01 0535-08	SST.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [<likwidacja>0.60*3+<wymiana>2.30*(12*2+7)+1.30*(9-18)]*0.35	m ² m ²	 21.49	
					RAZEM	21.49
50 d.2.1	KNR 4-01 0354-10	SST.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1.20*2.45	m ² m ²	 2.94	
					RAZEM	2.94
51 d.2.1	KNR 4-01 0701-02	SST.1	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 30% pow. [poz.70A+poz.71+poz.74+poz.76]*30%	m ² m ²	 185.39	
					RAZEM	185.39
52 d.2.1	KNR 4-01 0354-13	SST.1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 12	szt. szt.	 12.00	
					RAZEM	12.00
53 d.2.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	SST.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.47A*0.05+[poz.48-0.60*3]*0.35*0.05+poz.49*0.0055+poz.50*0.05+poz.51*0.015	m ³ m ³	 3.08	
					RAZEM	3.08
2.2	45111290-7		Roboty przygotowawcze do świadczenia usług			
54 d.2.2	KNR 5-08 0101-04	SST.1	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu - instalacja odgromowa 12.72*2	m m	 25.44	
					RAZEM	25.44
55 d.2.2	KNR 5-08 0110-01	SST.1	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - instalacja odgromowa poz.54	m m	 25.44	
					RAZEM	25.44
56 d.2.2	KNR 5-08 0212-01	SST.1	Wciąganie przewodu odgromowego do rur instalacyjnych poz.54	m m	 25.44	
					RAZEM	25.44

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57 d.2.2	KNR 4-03 0602-05	SST.1	Demontaż i ponowny montaż opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na ścianie	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
58 d.2.2	AW	SST.1	Demontaż i ponowny montaż tanlic inform. i drobnych element.	szt.		
			16	szt.	16.00	
					RAZEM	16.00
2.3	45262522-6		Roboty murarskie			
59 d.2.3	KNR 4-01 0322-02	SST.2	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych stalowe z siatką nierdzewną w ścianach z cegieł	szt.		
			13	szt.	13.00	
					RAZEM	13.00
60 d.2.3	KNR 4-01 0304-01	SST.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.50*0.50*0.52*3	m ³		
				m ³	0.39	
					RAZEM	0.39
2.4	45421110-8		Instalowanie ram drzwiowych i okiennych			
61 d.2.4	KNR 0-19 1023-07	SST.3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² 1.20*1.50*15	m ²		
				m ²	27.00	
					RAZEM	27.00
62 d.2.4	KNR 0-19 1024-06	SST.3	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych DAL-2 z samozamykaczem i dwoma zamkami atestowanymi szklenie P-4/ antywłamaniowe/ 1.20*2.45	m ²		
				m ²	2.94	
					RAZEM	2.94
2.5	45410000-4		Tynkowanie			
63 d.2.5	KNR 4-01 0705-03	SST.4	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami <ocieśla drzwiowe> 1.20+2.45*2	m		
				m	6.10	
					RAZEM	6.10
64 d.2.5	KNR 4-01 0709-07	SST.4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - po zamurowanych oknach 3	szt.		
				szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
65 d.2.5	KNR 2-02 0815-04 zamurowania głębokościowe	SST.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 0.50*0.50*3 0.47*(1.20+2.45*2)	m ²		
				m ²	0.75	
				m ²	2.87	
					RAZEM	3.62
66 d.2.5	KNR 4-01 0723-04 zamurowania	SST.4	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m ² w 1 miejscu) - po odbiciach słabych tynków 0.50*0.50*3 poz.51	m ²		
				m ²	0.75	
				m ²	185.39	
					RAZEM	186.14
67 d.2.5	KNR 4-01 0722-02	SST.4	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach - usunięcie wierzchniej warstwy baranka na pozostawionych tynkach [poz.70A+poz.71+poz.74+poz.76]*70%	m ²		
				m ²	432.59	
					RAZEM	432.59
68 d.2.5	KNR 2-02 0910-04 schody	SST.4	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na schodach zewn o d. spodu i policzki 1.20*(1.30+3.00+0.80+2.90) +0.20*(1.20+1.30+3.00+0.80+0.90)	m ²		
				m ²	11.04	
					RAZEM	11.04
2.6	45324000-4		Roboty w zakresie okładziny tynkowej - termomodernizacja			
69 d.2.6	KNR 0-23 2614-03 analogia	SST.5	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 100 gr 14 cm cokoł pas szer 0,30 nad ziemią - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki mozaikowej barwionej w masie ; z kołkowniem 0.30*53.40	m ²		
				m ²	16.02	
					RAZEM	16.02
70 d.2.6	KNR 0-23 2614-03 analogia	SST.5	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70 gr 14 cm cokoł pozostała część - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki mozaikowej barwionej w masie ; z kołkowniem (2.50+2.68)*0.5*53.40-1.20*1.50*18 A (suma częściowa)	m ²		
				m ²	105.91	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	całkowita pow cokołu			m ²	105.91	
			-poz.69	m ²	-16.02	
					RAZEM	89.89
71	KNR 0-23 d.2.6 2614-03	SST.5	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70 gr 14 cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki silikatów-silikonowej barwionej w masie ; z kołkowniem 10.22*53.40-2.50*1.50*12*2-1.20*1.50*9-2.50*2.00*7-1.20*2.45	m ²		
				m ²	401.61	
					RAZEM	401.61
72	KNR 0-23 d.2.6 2612-06	SST.5	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach cokołu	m ²		
			poz.70A	m ²	105.91	
					RAZEM	105.91
73	KNR 0-23 d.2.6 2612-08	SST.5	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem do ościeży	m		
			(2.50+1.50*2)*12*2+(1.20+1.50*2)*9+(2.50+2.00*2)*7+(1.20+2.45*2)*18	m	297.00	
					RAZEM	297.00
74	KNR 0-23 d.2.6 2614-09	SST.5	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z betonu płytami styropianowymi EPS 70 gr 3 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
			poz.73*0.30	m ²	89.10	
					RAZEM	89.10
75	KNR 0-23 d.2.6 2612-09	SST.5	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
			53.40	m	53.40	
					RAZEM	53.40
76	KNR 0-23 d.2.6 2614-03	SST.5	Docieplenie gzymsów nad drzwiami płytami styropianowymi EPS 70 gr 5cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki silikatów-silikonowej barwionej w masie ; z kołkowniem	m ²		
			(0.30+0.10)*53.40	m ²	21.36	
					RAZEM	21.36
77	KNR 0-23 d.2.6 2612-08	SST.5	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - naroża gzymsów	m		
			53.40	m	53.40	
					RAZEM	53.40
78	KNR 0-23 d.2.6 2612-01	SST.5	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - dopłata za pas ozdobny gr 20 cm	m ²		
			0.20*[53.40*3+1.20]	m ²	32.28	
					RAZEM	32.28
79	KNR 0-23 d.2.6 2612-07	SST.5	Przyklejenie warstwy siatki do detali architektonicznych na pasie j.w.	m ²		
			0.40*[53.40*3-1.20]	m ²	63.60	
					RAZEM	63.60
80	NNRNKB d.2.6 202 0541-02	SST.5	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm + parapety okienne	m ²		
			0.49*[(2.60+1.50*2)*12*2 + (1.20+1.50*2)*9 + (2.50+2.00*2)*7 + 1.20+2.45*2 + (1.20+1.50*2)*18]	m ²	146.71	
					RAZEM	146.71
2.7 45421160-3			Instalowanie wyrobów metalowych - kraty okienne			
81	KNR 4-01 d.2.7 0354-14	SST.6	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki kraty stalowej okiennej	szt.		
			8*19	szt.	152.00	
					RAZEM	152.00
82	KNR 4-01 d.2.7 1304-03	SST.6	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników	m spo- iny m spo- iny		
			poz.81*0.14		21.28	
					RAZEM	21.28
83	KNR 2-02 d.2.7 1210-02	SST.6	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m ² - z demontażu	m ²		
			1.20*1.50*19	m ²	34.20	
					RAZEM	34.20
2.8 45442100-3			Roboty malarskie			
84	KNR 2-02 d.2.8 1505-03	SST.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			poz.65+ <wewn. ościeża okien PCV > 0.47*(1.20+1.50*2)*15	m ²	33.23	
					RAZEM	33.23

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85 d.2.8	KNR 2-02 1505-10 z.sz.5.3	SST.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -schody zewn. poz.68	m ² m ²	 11.04	
					RAZEM	11.04
86 d.2.8	KNR 4-01 1212-05 balustrada sch. kraty	SST.7	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.10*(1.20+1.30+3.00+0.80+0.30) poz.83	m ² m ² m ²	 7.26 34.20	
					RAZEM	41.46
2.9	45262100-2		Roboty przy wznoszeniu rusztowań			
87 d.2.9	KNR 2-02 1604-01/02	SST.8	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 13 m - interpolacja (12.72+12.90)*0.5*53.40	m ² m ²	 684.05	
					RAZEM	684.05
88 d.2.9	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	SST.8	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 2.50*1.50*12*2+1.20*1.50*6+2.50*2.00*7+1.20*2.45+1.20*1.50*18	m ² m ²	 171.14	
					RAZEM	171.14
89 d.2.9	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:49,51,52,54,55,56,59,66,67,71,72,73,74,76,77,78,79,80,88)			
2.10	45261900-3		Naprawa i konserwacja dachów - obróbki			
90 d.2.10	KNR 4-01 0535-05	SST.9	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu 12.72+12.81+12.90	m m	 38.43	
					RAZEM	38.43
91 d.2.10	KNR 2-02 0510-01	SST.9	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy ocynkowanej ponowny montaż - daszki poz.90	m m	 38.43	
					RAZEM	38.43
2.11	45431000-7		Kładzenie płytek na schodach			
92 d.2.11	KNR 2-02 1121-01 wej.główne boczne	SST.10	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża betonowego 4.32*(5.60+2.71) 1.20*(7.30+2.70)	m ² m ² m ²	 35.90 12.00	
					RAZEM	47.90
93 d.2.11	KNR 2-02 1121-05	SST.10	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.92	m ² m ²	 47.90	
					RAZEM	47.90
94 d.2.11	KNR 2-02 1122-02 boczne	SST.10	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża betonowego 7.30+2.70-1.00	m m	 9.00	
					RAZEM	9.00
95 d.2.11	KNR 2-02 1122-08	SST.10	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek poz.94	m m	 9.00	
					RAZEM	9.00
3	45443000-4		Roboty elewacyjne - elewacje szczytowe północna i południowa - szczyty			
3.1	45111300-1		Roboty rozbiórkowe			
96 d.3.1	KNR 4-01 0354-03 Pd Pn	SST.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 0.50*0.50*4 0.50*0.50*3 A (obliczenia pomocnicze) 4+3	szt. m ² m ² m ² szt.	 1.00 0.75 ===== 1.75 7.00	
					RAZEM	7.00
97 d.3.1	KNR 4-01 0354-12 Pd Pn	SST.1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko wewnętrzne 0.60*3 0.60*3	m m m	 1.80 1.80	
					RAZEM	3.60
98 d.3.1	KNR 4-01 0535-08 Pd Pn	SST.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [<parapety likwidacja>0.60 + <wymiana>1.30*6+1.00*6+0.60*3]* 0.35 + <daszki> 0.35*(1.90+1.00)*2 [<parapety likwidacja>0.60*3 + <wymiana>1.30*4+2.60*2+1.00*(2+1)]*0.35 + <daszki> 0.35*(1.90+1.00)*2	m ² m ² m ²	 7.70 7.35	
					RAZEM	15.05

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99 d.3.1	KNR 4-01 0329-03 Pd	SST.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - powiększenie okien bez nadproża 0.40*0.50*0.52*2	m ³ m ³	 0.21	
					RAZEM	0.21
100 d.3.1	KNR 4-01 0354-10 Pd	SST.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² 1.09*2.65*1	m ² m ²	 2.89	
					RAZEM	2.89
101 d.3.1	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-01 Pd Pn	SST.1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m ² 1.90*1.00 1.90*1.00	m ² m ² m ²	 1.90 1.90	
					RAZEM	3.80
102 d.3.1	KNR 4-01 0519-07	SST.1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3 poz.101	m ² m ²	 3.80	
					RAZEM	3.80
103 d.3.1	KNR 4-01 0354-13	SST.1	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych <pd> 2 + <Pn> 2	szt. szt.	 4.00	
					RAZEM	4.00
104 d.3.1	KNR 4-01 0701-02	SST.1	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - 30% pow. [poz.124A+poz.125+poz.128+poz.130]*30%	m ² m ²	 109.28	
					RAZEM	109.28
105 d.3.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	SST.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.96A*0.05+[poz.97-0.60*2]*0.35*0.05+poz.98*0.0055+poz.99+poz.100*0.05+poz.101*0.015+poz.104*0.015	m ³ m ³	 2.26	
					RAZEM	2.26
3.2	45111290-7		Roboty przygotowawcze do świadczenia usług + schowanie przewod. inst. odgrom. i oprawy zewn.			
106 d.3.2	KNR 5-08 0101-04	SST.1	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu - instalacja odgromowa 13.71 <Pd> + <Pn> 12.98	m m	 26.69	
					RAZEM	26.69
107 d.3.2	KNR 5-08 0110-01	SST.1	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - instalacja odgromowa poz.106	m m	 26.69	
					RAZEM	26.69
108 d.3.2	KNR 5-08 0212-01	SST.1	Wciąganie przewodu odgromowego do rur instalacyjnych poz.106	m m	 26.69	
					RAZEM	26.69
109 d.3.2	KNR 4-03 0602-05	SST.1	Demontaż i ponowny montaż opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na ścianie <pd> 1 + <Pn> 1	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
3.3	45262522-6		Roboty murarskie			
110 d.3.3	KNR 4-01 0304-01 Pd Pn	SST.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.50*0.50*0.52*1 0.50*0.50*0.52*3	m ³ m ³ m ³	 0.13 0.39	
					RAZEM	0.52
111 d.3.3	KNR 4-01 0322-02	SST.2	Obsadzenie krutek wentylacyjnych stalowe z siatką nierdzewną w ścianach z cegieł <Pd> 2+ <Pn> 2	szt. szt.	 4.00	
					RAZEM	4.00
112 d.3.3	KNR 4-01 0321-03 Pd	SST.2	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety z odzysku 2	szt.		
					RAZEM	0.00
3.4	45421110-8		Instalowanie ram drzwiowych i okiennych			
113 d.3.4	KNR 0-19 1023-01	SST.3	Montaż okien rozwieranych jednozielnych z PCV typ 0-1 z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m ² Uo=1,70W/m ² K 0.50*0.50*1	m ² m ²	 0.25	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	0.25
114	KNR 0-19 d.3.4 1023-02	SST.3	Montaż okien rozwieranych jednozielnych z PCV typ 0-2 z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2 $U_o=1,70W/m^2K$ 0.50*0.90	m ² m ²	 0.45	
					RAZEM	0.45
115	KNR 0-19 d.3.4 1024-06	SST.3	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych DAL-1 z samozamykaczem i dwoma zamkami atestowanymi szklenie P-4/ antywłamaniowe/ 1.09*2.65	m ² m ²	 2.89	
					RAZEM	2.89
3.5	45410000-4		Tynkowanie			
116	KNR 4-01 d.3.5 0709-07	SST.4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - po zamurowanych oknach	szt. szt. szt.	 1.00 3.00	
					RAZEM	4.00
117	KNR 4-01 d.3.5 0705-03	SST.4	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 1.09+2*2.65	m m	 6.39	
					RAZEM	6.39
118	KNR 2-02 d.3.5 0815-04	SST.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 0.50*0.50*1+ <ościeże drzwi>poz.117*0.47 0.50*0.50*3	m ² m ² m ²	 3.25 0.75	
					RAZEM	4.00
119	KNR 4-01 d.3.5 0723-04	SST.4	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) - po odbiciach słabych tynków poz.104	m ² m ²	 109.28	
					RAZEM	109.28
120	KNR 4-01 d.3.5 0722-02	SST.4	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach - usunięcie wierzchniej warstwy baranka na pozostawionych tynkach [poz.124A+poz.125+poz.128+poz.130]*70%	m ² m ²	 255.00	
					RAZEM	255.00
121	KNR 2-02 d.3.5 0910-04	SST.4	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na schodach zewn o d spodu i poiczki 1.00*(3.10+1.60)+0.20*(1.00+3.10+1.60) 1.00*(4.30+1.60)+0.20*(1.00+4.30+1.60)	m ² m ² m ²	 5.84 7.28	
					RAZEM	13.12
3.6	45324000-4		Roboty w zakresie okładziny tynkowej - termomodernizacja			
122	KNR 0-23 d.3.6 2614-03 analogia	SST.5	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 100 gr 5 cm cokół na części już docieplonej - pogrubienie istn. izolacji - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki moazikowej barwionej w masie ; z kołkowniem (2.44+2.74)*0.5*7.33-0.90*1.20	m ² m ²	 17.90	
					RAZEM	17.90
123	KNR 0-23 d.3.6 2614-03 analogia	SST.5	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 100 gr 14 cm cokół pas szer 0,30 nad ziemią - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki moazikowej barwionej w masie ; z kołkowniem 0.30*15.19 0.30*(15.09-7.23)	m ² m ² m ²	 4.56 2.36	
					RAZEM	6.92
124	KNR 0-23 d.3.6 2614-03 analogia	SST.5	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70 gr 14 cm cokół pozostała część - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki moazikowej barwionej w masie ; z kołkowniem (2.42+2.06)*0.5*15.19-0.50*0.50-0.50*0.90*2 (2.74+2.76)*0.5*(15.09-7.23) A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 32.88 21.62 54.50	
			-poz.122-poz.123			
					RAZEM	29.68
125	KNR 0-23 d.3.6 2614-03	SST.5	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70 gr 14 cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki silikonowej barwionej w masie ; z kołkowniem (10.29+11.19)*0.5*15.19-1.20*1.50*6-0.90*0.90*6-1.20*2.10	m ² m ²	 144.96	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Pn		$(10.22+11.02)*0.5*15.09-1.20*15.04-2.50*1.50*2-0.90*0.90*2-1.10*2.10$	m ²	130.78	
					RAZEM	275.74
126	KNR 0-23	SST.5	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach cokołu	m ²		
d.3.6	2612-06		poz.124A	m ²	54.50	
					RAZEM	54.50
127	KNR 0-23	SST.5	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem do ościeży	m		
d.3.6	2612-08		$(1.20+1.50*2)*6+(1.00+2.10*2)+0.90*3*6+0.50*3+(0.50+0.90*2)*2$	m	52.70	
	Pd		$(1.20+1.50*2)*4+(2.50+1.50*2)*2+0.90*3*2+1.10+2.65*2+1.20*2+0.90$	m	42.90	
	Pn					
					RAZEM	95.60
128	KNR 0-23	SST.5	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z betonu płytami styropianowymi EPS 70 gr 3 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.3.6	2614-09		poz.127*0.30	m ²	28.68	
					RAZEM	28.68
129	KNR 0-23	SST.5	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.3.6	2612-09		15.19	m	15.19	
	Pd		15.09	m	15.09	
	Pn					
					RAZEM	30.28
130	KNR 0-23	SST.5	Docieplenie daszków nad drzwiami płyty płytami styropianowymi EPS 70 gr 5cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki silikonowo-silikonowej barwionej w masie ; z kółkowniem	m ²		
d.3.6	2614-03		$1.90*1.00+0.20*(1.90+1.00*2)$	m ²	2.68	
	Pd		$1.90*1.00+0.20*(1.90+1.00*2)$	m ²	2.68	
	Pn					
					RAZEM	5.36
131	KNR 0-23	SST.5	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - naroża daszków	m		
d.3.6	2612-08		$1.90+1.00*2$	m	3.90	
	Pd		$1.90+1.00*2$	m	3.90	
	Pn					
					RAZEM	7.80
132	KNR 0-23	SST.5	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - dopłata za pas ozdobny gr 20 cm	m ²		
d.3.6	2612-01		$<Pd> 0.20*(15.19*3-1.00*2) + <Pn> 0.20*[15.09*3-1.00*2]$	m ²	17.37	
					RAZEM	17.37
133	KNR 0-23	SST.5	Przyklejenie warstwy siatki do detali architektonicznych na pasie j.w.	m ²		
d.3.6	2612-07		$<Pd> 0.40*(15.19*3-1.00*2) + <Pn> 0.40*[15.09*3-1.00*2]$	m ²	34.74	
					RAZEM	34.74
134	NNRKNB	SST.5	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm + parapet okienne	m ²		
d.3.6	202 0541-02		$0.49*(1.30*6+1.00*6+0.60*3)$	m ²	7.64	
	Pd		$0.49*(1.20*4+2.60*2+1.0*3)$	m ²	6.37	
	Pn					
					RAZEM	14.01
3.7	45442100-8		Roboty malarskie			
135	KNR 2-02	SST.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3.7	1505-03		poz.118+ <wewn. ościeża okien PCV Pd> $0.47*(0.50*3+0.50*2+0.90*2*2)$	m ²	6.87	
					RAZEM	6.87
136	KNR 2-02	SST.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -schody zewn.	m ²		
d.3.7	1505-10		poz.121	m ²	13.12	
	z.sz.5.3				RAZEM	13.12
137	KNR 4-01	SST.7	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.3.7	1212-05		$[4.60+1.40+1.00]*1.10$	m ²	7.70	
	Pd		$[5.50+2.00+1.00]*1.10$	m ²	9.35	
	Pn		A (suma częściowa)	m ²	17.05	
	balustrady				RAZEM	17.05
3.8	45262100-2		Roboty przy wznoszeniu rusztowań			
138	KNR 2-02	SST.8	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 13 m - interpolacja	m ²		
d.3.8	1604-01/02		$(12.64+13.24)*0.5*7.595+(13.24+10.20)*0.5*7.595$	m ²	187.29	
	Pd		$(12.54+13.41)*0.5*7.595+(13.71+12.98)*0.5*7.595$	m ²	199.90	
	Pn					
					RAZEM	387.19

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
139 d.3.8	KNR-W 2-02 0923-01 analogia Pd Pn	SST.8	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa 1.20*1.50*6+0.90*0.90*6+0.50*0.50+0.50*0.90*2 1.20*1.50*4+2.50*1.50*2+0.90*0.90*2+0.90*1.20+1.20*2.65	m ² m ² m ²	 16.81 20.58	
					RAZEM	37.39
140 d.3.8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.:98,100,101,102,103,104,106,107,108,111,120,125,127,128, 133,134,139)			
3.9	45261900-3		Naprawa i konserwacja dachów - daszki			
141 d.3.9	KNR 2-02 1102-01 Pd Pn	SST.9	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 1.90*1.00 1.90*1.00	m ² m ² m ²	 1.90 1.90	
					RAZEM	3.80
142 d.3.9	KNR 2-02 0609-01	SST.9	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm wodoodpornych dachowych pod bezpośrednie pokrycie z papy poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku poz.141	m ² m ²	 3.80	
					RAZEM	3.80
143 d.3.9	KNR-W 2-02 0504-02	SST.9	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.141	m ² m ²	 3.80	
					RAZEM	3.80
144 d.3.9	NNRNKB 202 0541-02 Pd Pn	SST.9	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - daszków 0.35*[1.90+1.00]*2 0.35*[1.90+1.00]*2	m ² m ² m ²	 2.03 2.03	
					RAZEM	4.06
145 d.3.9	KNR 4-01 0535-05	SST.9	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu - daszki <Pd>4.70 + <Pn>5.00	m m	 9.70	
					RAZEM	9.70
146 d.3.9	KNR 4-01 0535-03	SST.9	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu - daszki <Pd>1.00 + <Pn>1.00	m m	 2.00	
					RAZEM	2.00
147 d.3.9	KNR 2-02 0508-02	SST.9	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej ponowny montaż - daszki poz.146	m m	 2.00	
					RAZEM	2.00
148 d.3.9	KNR 2-02 0510-01	SST.9	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy ocynkowanej ponowny montaż - daszki poz.145	m m	 9.70	
					RAZEM	9.70
3.10	45431000-7		Kładzenie płytek na schodach			
149 d.3.10	KNR 2-02 1121-01 Pd Pn	SST.10	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża betonowego 1.00*(4.60+1.40) 1.00*(5.50+2.00)	m ² m ² m ²	 6.00 7.50	
					RAZEM	13.50
150 d.3.10	KNR 2-02 1121-05	SST.10	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.149	m ² m ²	 13.50	
					RAZEM	13.50
151 d.3.10	KNR 2-02 1122-02 Pd Pn	SST.10	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża betonowego 4.60+1.40-1.00 5.50+2.00-1.00	m m m	 5.00 6.50	
					RAZEM	11.50
152 d.3.10	KNR 2-02 1122-08 Pd Pn	SST.10	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 4.60+1.40-1.00 5.50+2.00-1.00	m m m	 5.00 6.50	
					RAZEM	11.50
4	45320000-6		Roboty izolacyjne - fundamentów			
153 d.4	KNR 2-31 0814-01	SST.11	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 53.40 +53.52-4.32+2.50*2 +15.09 +15.19 +0.50*8	m m	 141.88	
					RAZEM	141.88
154 d.4	KNR 2-31 0807-01	SST.11	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaski 0.5*(53.40 +53.52-4.32+2.50*2 +15.09 +15.19 +0.50*4)	m ² m ²	 69.94	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	69.94
155	KNR 4-01 d.4 0104-01	SST.11	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II 1.00*0.5*(53.40 +53.52-4.32+2.50*2 +15.09 +15.19 +0.50*4)	m ³ m ³	69.94	
					RAZEM	69.94
156	KNR AT-40 d.4 0106-01	SST.11	Usunięcie starych izolacji 1.00*(53.40 +53.52-4.32+2.50*2 +15.09 +15.19)	m ² m ²	137.88	
					RAZEM	137.88
157	KNR AT-40 d.4 0104-01	SST.11	Skucie zmurzonego tynku poz.156*30%	m ² m ²	41.36	
					RAZEM	41.36
158	KNR AT-40 d.4 0106-02	SST.11	Oczyszczenie i zmycie podłoża poz.156	m ² m ²	137.88	
					RAZEM	137.88
159	KNR 4-01 d.4 0723-04	SST.4	Uzupełnienie podkładów pod tynki - po odbiciach słabych tynków poz.157	m ² m ²	41.36	
					RAZEM	41.36
160	KNR AT-40 d.4 0406-01	SST.11	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - ręczne gruntowanie podłoża poz.157	m ² m ²	41.36	
					RAZEM	41.36
161	KNR AT-40 d.4 0406-03	SST.11	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa nakładana ręcznie poz.157	m ² m ²	41.36	
					RAZEM	41.36
162	KNR AT-40 d.4 0406-05	SST.11	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - każda następna warstwa nakładana ręcznie poz.157	m ² m ²	41.36	
					RAZEM	41.36
163	KNR AT-40 d.4 0421-03	SST.11	Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo - styropian ekstrudowany gr 14cm poz.161	m ² m ²	41.36	
					RAZEM	41.36
164	KNR 4-01 d.4 0105-01	STT.11	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II poz.155	m ³ m ³	69.94	
					RAZEM	69.94
165	KNR 2-31 d.4 0407-02	SST.11	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeża z ozdysku poz.153	m m	141.88	
					RAZEM	141.88
166	KNR 0-11 d.4 0320-05	SST.11	Opaska z kostki betonowej istniejącej grubości 60 mm typu 130 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem poz.155	m ² m ²	69.94	
					RAZEM	69.94
167	KNR 2-21 d.4 0401-02	SST.1	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia - odtworzenie 1.00*(53.40 +53.52-4.32+2.50*2 +15.09 +15.19 +0.50*4) - poz.166	m ² m ²	69.94	
					RAZEM	69.94